

参考数量書

児童福祉施設移転新築事業

図面名称「清和寮新築工事」

注意事項

「参考数量書」に記載の項目・数量はあくまで参考であり、
積算は、図面に基づいて行ってください。
参考数量書に関する質疑は一切受け付けません。

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清和寮新築工事						
A 直接工事費						
A棟 新築工事		1.	式			
B棟 新築工事		1.	式			
C棟 新築工事		1.	式			
渡り廊下棟 新築工事		1.	式			
外構工事		1.	式			
発生材処分費		1.	式			
直接工事費計						
B 共通仮設費 (率による)		1.	式			
共通仮設費 (積上げ)		1.	式			
純工事費						
C 現場管理費		1.	式			
工事原価						
D 一般管理費等		1.	式			
工事価格	千円止め					
消費税相当額		1.	式			
合 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【A 棟】						
建築工事		1.	式			
電気設備工事		1.	式			
機械設備工事		1.	式			
A棟 直接工事費計						
【B 棟】						
建築工事		1.	式			
電気設備工事		1.	式			
機械設備工事		1.	式			
B棟 直接工事費計						
【C 棟】						
建築工事		1.	式			
電気設備工事		1.	式			
機械設備工事		1.	式			
C棟 直接工事費計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
【渡り廊下棟】						
渡り廊下A B建築工事		1.	式			
渡り廊下A C建築工事		1.	式			
渡り廊下棟 直接工事費計						
【外 構】						
外構工事		1.	式			
外部電気設備工事		1.	式			
外部機械設備工事		1.	式			
外構 直接工事費計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A棟 直接工事費						
建築工事		1.	式			
電気設備工事		1.	式			
機械設備工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A棟 建築工事						
1 直接仮設工事		1.	式			
2 土工事		1.	式			
3 地業工事		1.	式			
4 鉄筋工事		1.	式			
5 コンクリート工事		1.	式			
6 鉄骨工事		1.	式			
7 ALC板工事		1.	式			
8 防水工事		1.	式			
9 石工事		1.	式			
10 タイル工事		1.	式			
11 木工事		1.	式			
12 屋根及びとい工事		1.	式			
13 金属工事		1.	式			
14 左官工事		1.	式			
15 鋼製建具建具工事		1.	式			
16 木製建具工事		1.	式			
17 ガラス工事		1.	式			
18 塗装工事		1.	式			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19 内外装工事		1.	式			
20 家具工事		1.	式			
21 仕上ユニット工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
やりかた		956.0	m ²			
墨出し		956.0	m ²			
養生	躯体・仕上	956.0	m ²			
清掃片付け		956.0	m ²			
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行)	714.0	m ²			
外部足場	脚立足場	33.0	m ²			
内部足場	脚立足場	9.2	m ²			
内部足場	階段足場	15.1	m ²			
内部足場	枠組仕上足場	39.2	m ²			
災害防止	垂直養生 メッシュシート	714.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
根切り	つぼ、布堀 深さ2.5m程度	384.0	m ³			
床付け		151.0	m ²			
埋戻し	現場発生土	247.0	m ³			
砕石地業	再生砕石 基礎下	13.8	m ²			
砕石地業	再生砕石 土間下	45.4	m ²			
土間下防湿シート	ポ [°] リエチレンフィルム厚0.15	410.0	m ²			
土間下断熱材	ポ [°] リスチレンフォーム厚50	410.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 地業工事						
(材料費)						
PHCパイプ(C種)	φ 400 L=6000	27.0	本			
回転金具	400 φ	27.0	個			
荷卸し費		1.0	式			
(施工費)						
杭打ち工事	φ 400 L=6000 27本	189.0	m			
重機搬送費		1.0	台			
重機組立解体費		1.0	台			
試験杭打費		1.0	式			
副資材費		1.0	式			
段取り替え費		1.0	式			
圧縮強度試験費		1.0	式			
杭頭スタッド	D16 L=640	162.0	本			
施工管理費		1.0	式			
施工前地盤改良工事	改良材60kg/m ³	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 鉄筋工事						
異形鉄筋(SD345)	D22	8.5	t			
異形鉄筋(SD345)	D19	1.7	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13	5.0	t			
異形鉄筋(SD295A)	D10	6.4	t			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	288.0	ヶ所			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	70.0	ヶ所			
鉄筋加工組立		20.8	t			
鉄筋運搬費	4 t 車	20.1	t			
溶接金網	150X150 6φ	487.0	m ²			
溶接金網	100X100 6φ	20.3	m ²			
溶接金網敷込み		507.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	基礎・躯体 24N S=18	131.0	m ³			
普通コンクリート	デッキ 18N S=18	57.9	m ³			
普通コンクリート	土間 18N S=18	83.7	m ³			
普通コンクリート	捨て 18N	7.6	m ³			
コンクリート打設手間	基礎・躯体	1.0	式			
コンクリート打設手間	デッキ	1.0	式			
コンクリート打設手間	土間	1.0	式			
コンクリート打設手間	捨て	1.0	式			
普通合板型枠	基礎・躯体	658.0	m ²			
打放し合板型枠	躯体	42.6	m ²			
型枠運搬費		701.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 鉄骨工事						
角形鋼管 (BCR295)	□-300X300X19	4.5	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-300X300X16	5.3	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-300X300X12	5.8	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-250X250X9	3.2	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-150X150X6	0.4	t			
H形鋼 (SS400)	H-400X200X8X13	11.2	t			
H形鋼 (SS400)	H-350X175X7X11	8.0	t			
H形鋼 (SS400)	H-300X150X6.5X9	4.7	t			
H形鋼 (SS400)	H-298X149X5.5X8	1.3	t			
H形鋼 (SS400)	H-250X125X6.5X9	0.9	t			
H形鋼 (SS400)	H-248X124X5X8	1.9	t			
H形鋼 (SS400)	H-150X75X5X7	0.2	t			
H形鋼 (SS400)	H-346X174X6X9	3.0	t			
H形鋼 (SS400)	H-244X175X7X11	3.8	t			
H形鋼 (SS400)	H-125X125X6.5X9	1.4	t			
等辺山形鋼	L-90X90X6	0.1	t			
カラーリップ溝形鋼	C-100X50X20X3.2	0.4	t			
カラーリップ溝形鋼	C-100X50X20X2.3	0.6	t			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般構造用角形鋼管	□-100X50X3.2	16.2	t			
一般構造用角形鋼管	□-100X100X6.0	0.1	t			
フルブレースM20		1.2	t			
ターンバックル		167.0	個			
鋼板(SN490C)	PL36	0.1	t			
鋼板(SN490C)	PL28	0.3	t			
鋼板(SN490C)	PL22	0.9	t			
鋼板(SN490C)	PL19	0.6	t			
鋼板(SN490C)	PL16	0.5	t			
鋼板(SS400)	PL12	0.1	t			
鋼板(SS400)	PL9	3.2	t			
鋼板(SS400)	PL6	0.6	t			
鋼板(SS400)	PL4.5	0.9	t			
デッキプレート	QLデッキ QL-99-50-12	3.9	t			
高力ボルト(S10T)	M22X50	141.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X65	599.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X60	1,165.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X50	1,288.0	本			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高力ボルト(S10T)	M20X45	258.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X50	100.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X45	67.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X40	42.0	本			
中ボルト	M12	2,090.0	本			
スタッド	M16	651.0	本			
工場加工組立	溶接費共	77.7	t			
工場塗装費	一般錆止め ^h イト	1,146.0	m ²			
HTB本締め		77.7	t			
現場建て方		77.7	t			
鉄骨運搬費		77.7	t			
デッキプレート敷込み		487.0	m ²			
ジャストベース	J300-12K	14.0	本			
ジャストベース	J300-19K	7.0	本			
耐火被覆(柱・梁)	半乾式吹付 ^h ウールt=25	782.0	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
階段(A1)		1.0	式			
階段(A2)		1.0	式			
階段(A1)手摺		8.1	m			
階段(A2)手摺		8.7	m			
吹拔手摺		5.9	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 ALC板工事						
外壁ALC板	平板 t=100	594.0	m ²			
外壁ALC板	デザインパネル t=100	50.0	m ²			
外壁ALC板	コーナーデザインパネル t=100	13.4	m			
外壁ALC板	平板 t=50	68.5	m ²			
補強アンクル	バルコニー腰壁 補強アンクル H1100	70.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 防水工事						
F R P 防水	平面 バルコニー 2PLY P-20仕様	36.9	m ²			
F R P 防水	立上り バルコニー 2PLY P-20仕様	10.5	m ²			
防水押え金物	アルミ製	53.2	m			
シーリング(PU-2)	金物 10X10	53.2	m			
シーリング(MS-2)	外部建具廻り 10X10	426.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9 石工事						
上り框	御影石本磨き 100X80	3.8	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10 タイル工事						
(外部)						
磁器質タイル	床 300 X 300	8.6	m ²			
(内部)						
磁器質タイル	床 300 X 300	22.0	m ²			
磁器質タイル	巾木 H=50	18.4	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 木工事						
木製巾木	H=60	369.0	m			
木製廻り縁		715.0	m			
サッシ額縁	25X160	309.0	m			
サッシ額縁	25X25	14.0	m			
木製床組	H=200	22.7	m ²			
木製引戸建具枠		414.0	m			
木製開き戸建具枠		129.0	m			
木製引違い窓枠		48.3	m			
木製引戸敷居		104.0	m			
タタミ寄せ		25.8	m			
木製見切り	押縁	39.8	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12 屋根及びとい工事						
(大屋根)						
カラーガルバリウム鋼板横葺き	t=0.4	637.0	m ²			
カラーガルバリウム鋼板立平葺き	t=0.4	27.3	m ²			
改質アスファルトルーフィング		637.0	m ²			
硬質木片セメント板	t=18	637.0	m ²			
棟押え	ガルバリウム鋼板 t=0.4	9.1	m			
破風板板金巻き	ガルバリウム鋼板 t=0.4	153.0	m			
軒先水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	107.0	m			
唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.4	45.7	m			
壁取合い水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	38.8	m			
軒先落雪ストップ		71.2	m			
雪止め	カラーステンレス L-40X40	249.0	m			
軒樋	板金加工 W150	82.3	m			
縦樋	カラー硬質塩ビ管 100φ	61.5	m			
(玄関庇)						
カラーガルバリウム鋼板折板葺き	t=0.6 H=88 ペーフ裏打ち	10.8	m ²			
タイトフレーム	H=88	12.0	m			
水上面戸		6.0	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
壁取合い水切り		6.0	m			
箱樋	板金加工	6.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65型	1,126.0	m ²			
壁下地開口補強	65型 900X2000	53.0	ヶ所			
壁下地開口補強	65型 1200X2000	11.0	ヶ所			
壁下地開口補強	65型 1600X2000	46.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地	19型 H=1500未満	766.0	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19型 H=1500以上	84.0	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25型	191.0	m ²			
土台水切り	板金加工	86.3	m			
バルコニー手摺付き笠木	アルミ製 H=150	35.0	m			
垂れ壁下端見切り	アルミ製	27.4	m			
アルミスパンドレル	ポーチ天井	11.3	m ²			
窓台マグサ金物		28.2	m			
渡り廊下屋根取合い	板金加工	3.8	m			
フロアドレン	バルコニー中継ドレン 100φ	4.0	ヶ所			
階段すべり止め金具	ステンレス W=35 ゴム入	50.0	m			
幕板	フッ素樹脂鋼板加工 t=1.2	10.2	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14 左官工事						
床 モルタル塗り	金こて 貼物下	49.9	m ²			
床 モルタル塗り	金こて タイル下	22.0	m ²			
床 モルタル塗り	金こて 防水下	36.9	m ²			
床 セルフレベリング	厚10 セメント系	465.0	m ²			
床 コンクリート面直均し仕上げ	木こて	38.2	m ²			
コンクリート打放し面補修	外部巾木 部分補修	32.8	m ²			
建具周囲モルタル充填	外部建具	332.0	m			
複層塗材RE吹付	ALC面 下地調整共	663.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15 鋼製建具建具工事	(運搬・取付費含む)					
(アルミ製建具)						
AW-1	アルミ4枚建て窓	1.0	ヶ所			
AW-2	アルミ引違い窓	2.0	ヶ所			
AW-3	アルミたてこり出し窓	1.0	ヶ所			
AW-4	アルミこり出し窓	1.0	ヶ所			
AW-5	アルミ2連引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-6	アルミ3連引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-7	アルミ2連引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-8	アルミ2連引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-9	アルミ2連引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-10	アルミたてこり出し窓	4.0	ヶ所			
AW-11	アルミ4枚建て窓	1.0	ヶ所			
AW-12	アルミ4枚建て窓	1.0	ヶ所			
AW-13	アルミ4枚建て窓	1.0	ヶ所			
AW-14	アルミ2連引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-15	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-16	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-17	アルミたてこり出し窓	2.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
AW-18	アルミはめ殺し窓	1.0	ヶ所			
AW-20	アルミ引違い窓	2.0	ヶ所			
AW-21	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-22	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-23	アルミ引違い窓	7.0	ヶ所			
AW-24	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-25	アルミ引違い窓	3.0	ヶ所			
AW-26	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-27	アルミ迂り出し窓	4.0	ヶ所			
AD-1	アルミ引分自動ドア	1.0	ヶ所			
AD-2	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			
AD-3	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			
AD-4	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			
AD-5	アルミ両開きフラッシュ戸	1.0	ヶ所			
AD-10	アルミ引分自動ドア	1.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(鋼製建具)						
SD-1	鋼製片開き戸	8.0	ヶ所			
(防塵垂壁)						
GW-1		1.0	ヶ所			
GW-2		1.0	ヶ所			
GW-3		1.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16 木製建具工事	(運搬・取付費含む)					
WD-1	木製引違いハンガー戸	1.0	ヶ所			
WD-2	木製片引きハンガー戸	1.0	ヶ所			
WD-3	木製片引きハンガー戸	1.0	ヶ所			
WD-4	木製6枚建てフラッシュ戸	1.0	ヶ所			
WD-5	木製片開き戸	1.0	ヶ所			
WD-10	木製片引きハンガー戸	8.0	ヶ所			
WD-11	木製片引きハンガー戸	8.0	ヶ所			
WD-12	木製引違いハンガー框戸	4.0	ヶ所			
WD-13	木製4枚建て引戸	4.0	ヶ所			
WD-14	木製片引きハンガー戸	4.0	ヶ所			
WD-15	木製4枚建て引戸	4.0	ヶ所			
WD-16	木製4枚建て引戸	4.0	ヶ所			
WD-17	木製4枚建て引戸	4.0	ヶ所			
WD-18	木製片引きハンガー戸	4.0	ヶ所			
WD-19	木製4枚建て引戸	4.0	ヶ所			
WD-21	木製片引ハンガー戸	2.0	ヶ所			
WD-22	木製引違い戸	1.0	ヶ所			
WD-23	木製片引ハンガー戸	3.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
WD-24	木製片開き戸	1.0	ヶ所			
WD-25	木製片開き戸	1.0	ヶ所			
WD-26	木製両開き戸	1.0	ヶ所			
WD-27	木製4枚建て框戸	1.0	ヶ所			
WD-28	木製引違い框戸	1.0	ヶ所			
WD-29	木製両開き戸	1.0	ヶ所			
WD-30	木製片引ハンガー戸	1.0	ヶ所			
WD-31	木製片開き戸	1.0	ヶ所			
WD-32	木製片開き戸	1.0	ヶ所			
WD-33	木製引違い框戸	1.0	ヶ所			
WD-34	木製4枚建て框戸	1.0	ヶ所			
WD-35	木製片開き戸	1.0	ヶ所			
WD-36	木製片引ハンガー戸	4.0	ヶ所			
WD-37	木製片開き戸	1.0	ヶ所			
WD-38	木製片引ハンガー戸	2.0	ヶ所			
WD-39	木製引違い戸	1.0	ヶ所			
WD-40	木製親子開き戸	3.0	ヶ所			
WD-41A	木製片開き戸	8.0	ヶ所			
WD-41B	木製片開き戸	8.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
WW-1	木製はめ殺し窓	1.0	ヶ所			
WW-2	木製引違い窓	1.0	ヶ所			
WW-3	木製引違い窓	1.0	ヶ所			
WW-4	木製引違い窓	1.0	ヶ所			
WW-5	木製4枚建て窓	1.0	ヶ所			
WW-6	木製4枚建て窓	1.0	ヶ所			
TP-1	トイレパーテーション	1.0	ヶ所			
TP-2	トイレパーテーション	1.0	ヶ所			
TP-3	トイレパーテーション	1.0	ヶ所			
TP-4	トイレパーテーション	1.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17 ガラス工事						
複層ガラス	Low-E3+A12+FL3	40.6	m ²			
複層ガラス	Low-E5+A12+TP4	13.6	m ²			
複層ガラス	Low-E6+A12+PW6.8	62.8	m ²			
複層ガラス	Low-E3+A12+F4	5.1	m ²			
強化ガラス	TP4	35.1	m ²			
フロート板ガラス	FL3	18.6	m ²			
型板ガラス	F4	17.8	m ²			
マジックミラー	t=5 1800X900	1.0	枚			
ガラス押え		1,017.0	m			
ガラス押え	不燃	442.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18 塗装工事						
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EP-G ホート面	193.0	m ²			
合成樹脂調合ペイント	SOP 鉄鋼面細幅	47.4	m			
合成樹脂調合ペイント	SOP 鋼製建具面	37.1	m ²			
オイルステインクリアラッカー	OSCL 木部細幅	2,025.0	m			
オイルステインホリウレタンワニス	OSPW 木部細幅	92.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19 内外装工事						
(外装)						
軒天 ケイ酸カルシウム板	目透し張り t=6	30.1	m ²			
軒天 ケイ酸カルシウム板(有孔)	目透し張り t=6	150.0	m ²			
天井廻り縁	アルミ製突付け	176.0	m			
(内装)						
床 鋼製床組	H=200	233.0	m ²			
床 OAフロア	H=100	38.3	m ²			
床 タイルカーペット	t=6	38.3	m ²			
床 ビニル床シート	t=2.5	156.0	m ²			
床 ビニル床タイル	t=2.0	116.0	m ²			
床 複合フローリング	t=15 直張り	319.0	m ²			
床 耐水合板	t=12	237.0	m ²			
床 耐水合板	t=9	33.4	m ²			
床 ラワン合板	t=12	18.3	m ²			
床 タタミ敷		49.0	帖			
ソフト巾木	H=60	231.0	m			
壁 石膏ボード	GB-Rt12.5	1,361.0	m ²			
壁 石膏ボード	GB-St12.5	63.3	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
壁 マシ不燃化粧板	t=3	156.0	m ²			
壁 ビニルクロス		1,524.0	m ²			
天井 石膏ボード	GB-Rt12.5	699.0	m ²			
天井 化粧石膏ボード	GB-Dt9.5	138.0	m ²			
天井 ロックール吸音板	t=9	159.0	m ²			
天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 目透し張り	13.4	m ²			
天井 ビニルクロス		541.0	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製突付け	371.0	m			
天井点検口	アルミ額縁枠 450X450	13.0	ヶ所			
防火間仕切り壁	遮音・防煙区画兼用	388.0	m ²			
防火間仕切り壁	防煙区画兼用	268.0	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	外壁面裏 t=35	458.0	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	床面 t=35	60.9	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	スラブ下 t=35	73.0	m ²			
天井裏グラスウール敷込	24kg t=100(吸音)	126.0	m ²			
天井裏グラスウール敷込	24kg t=155	390.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
20 家具工事						
A 事務室カウンター		1.0	ヶ所			
B 下足棚		2.0	ヶ所			
C 玄関集合ポスト	20戸用	1.0	ヶ所			
D 書庫棚	L5190 1階書庫	1.0	ヶ所			
D 書庫棚	L4060 1階書庫	1.0	ヶ所			
D 書庫棚	L5190 2階日用品倉庫(1)	1.0	ヶ所			
D 書庫棚	L2310 2階日用品倉庫(1)	1.0	ヶ所			
E キッチン収納	W1450	5.0	ヶ所			
E キッチン収納	W1250	3.0	ヶ所			
F キッチン収納棚板	W770	4.0	ヶ所			
G 玄関収納	W750	4.0	ヶ所			
G 玄関収納	W350	4.0	ヶ所			
H トイレ収納棚板	W810	4.0	ヶ所			
J 押入棚	W2490	4.0	ヶ所			
J 押入棚	W3290	4.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
21 仕上ユニット工事						
面台	メラミン ^o ストフォーム W=100 t=25	13.6	m			
面台	メラミン ^o ストフォーム W=300 t=25	0.3	m			
階段手摺(タモ集成材)	30φ アルミブラケット壁付	16.1	m			
階段手摺(タモ集成材)	30φ	17.3	m			
吹抜手摺(タモ集成材)	30φ	5.9	m			
階段笠木(タモ集成材)	t=25 W=172	5.7	m			
居室上り框(MDF)	H=50 L=1000	4.0	ヶ所			
居室上り框(MDF)	H=50 L=1400	4.0	ヶ所			
住戸隔て板		6.0	ヶ所			
ロールスクリーンボックス	L=2900	1.0	ヶ所			
カーテンレール(ダブル)	ステンレス製 ブラケット壁付	42.3	m			
物干し金物	川口技研Z-215型(傾斜天井対応)	6.0	セット			
小屋裏換気口	パイプフード φ150 SUS製 ガラリ付	4.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(サイン)						
A 施設名サイン		1.0	枚			
B 壁付け室名・ピクト表示		9.0	台			
C 室名表示カッティングシート		24.0	組			
D 階数表示		4.0	台			
E 階数表示(中間)		2.0	台			
P ピクトサイン		4.0	組			
R ルームサイン		8.0	台			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(厨房機器)						
引出付キャビネットテーブル		1.0	台			
ガステーブル	RGT-0973C	1.0	台			
吊戸棚	BCS6-1535S	1.0	台			
引出付キャビネットテーブル	BHD-127	1.0	台			
引出付キャビネットテーブル	BHD-157	1.0	台			
キャビネットテーブル	BH-097N	1.0	台			
キャビネットテーブル	BH-157N	1.0	台			
二槽シンク		1.0	台			
一槽シンク		1.0	台			
吊戸棚	BCS6-0935S	1.0	台			
吊戸棚	BCS6-1535S	1.0	台			
吊戸棚	BCS6-1535S	1.0	台			
諸経費	運搬・搬入据付費等	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A棟 電気設備工事						
1 幹線設備		1.	式			
2 動力設備		1.	式			
3 電灯設備		1.	式			
4 電話設備		1.	式			
5 拡声設備		1.	式			
6 誘導支援設備		1.	式			
7 テレビ共聴設備		1.	式			
8 監視カメラ設備		1.	式			
9 防犯入退室管理設備		1.	式			
10 火災報知設備		1.	式			
11 校内情報網設備		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 幹線設備						
G電線管	70mm 露出	8.	m			
HIVE電線管	16mm 露出	4.	m			
EM-IE電線	14sq 管内	2.	m			
EM-IE電線	22sq 管内	4.	m			
EM-CEケーブル	5.5sq-4C 管内	33.	m			
EM-CETケーブル	100sq 管内	2.	m			
EM-IE電線	14sq 天井内	28.	m			
EM-CEケーブル	5.5sq-4C 天井内	131.	m			
EM-CETケーブル	100sq 天井内	28.	m			
集合計器盤A	WP-SUS	1.	面			
電灯分電盤	1L-1A	1.	面			
各戸盤	樹脂製市販品	6.	面			
プルボックス PB2	WP-SUS	2.	個			
接地工事	ED	1.	箇所			
接地極埋設標	金属製	1.	枚			
電線管塗装費		1.	式			
1 小計						

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
2 動力設備						
PE電線管	28mm 露出	12.	m			
HIVE電線管	16mm 露出	4.	m			
EM-IE電線	2.0mm 管内	9.	m			
EM-IE電線	5.5sq 管内	3.	m			
EM-IE電線	8sq 管内	27.	m			
EM-IE電線	14sq 管内	12.	m			
動力分電盤	1P-1A	1.	面			
電動機接続材	30mmMP	3.	箇所			
接地工事	ED	1.	箇所			
接地極埋設標	金属製	1.	枚			
2 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 電灯設備						
3-1 コンセント設備						
PF電線管	16mm いんぺい	232.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	238.	m			
PF電線管	28mm いんぺい	28.	m			
EM-IE電線	1.6mm PF内	15.	m			
EM-IE電線	2.0mm PF内	29.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	42.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C PF内	201.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C PF内	14.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF内	255.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	35.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 天井内	352.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 天井内	44.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 天井内	719.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C OAフロア内	8.	m			
導入線	1.2mm PF内	8.	m			
埋込コンセント	2P15A×1	31.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋込コンセント	2P15A×2	64.	個			
埋込コンセント	EET	49.	個			
埋込コンセント	2EET	28.	個			
フロア-コンセント	アップコン	2.	個			
ハーネスOAタップ 4コ口 4個	ジョイントボックス 4分岐	2.	個			
防水型コンセント	E・WP	4.	個			
埋込スイッチ	1P15A×1	2.	個			
埋込スイッチ	ON表示付 4A	9.	個			
排水路ヒーター	DH-1	1.	個			
排水路ヒーター	DH-4	2.	個			
ノズルプレート		4.	個			
防雨入線カバー		3.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	260.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D54	2.	個			
防火区画貫通処理	丸形 100φ	24.	箇所			
3-1 小々計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-2 照明設備						
PF電線管	16mm いんぺい	41.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	66.	m			
PF電線管	28mm いんぺい	9.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	57.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C PF内	56.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF内	44.	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2mm-1P PF内	5.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	121.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 天井内	802.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 天井内	156.	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2mm-1P 天井内	19.	m			
照明器具 A116	LSS9-2-15LN	2.	台			
照明器具 A163	LSS9-4-23LN	12.	台			
照明器具 A206	LSS9-4-30LN	4.	台			
照明器具 A250	LSS9-4-37LN	6.	台			
照明器具 B325	LSS9MP/RP-4-64LN	3.	台			
照明器具 C116	LSS1-2-15LN	3.	台			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具 D218	LRS6-2-30LN	16.	台			
照明器具 D319	LRS6-4-48LN	2.	台			
照明器具 E431	LRS6L5-4-54LN	10.	台			
照明器具 F480	LRS4-6-63LN	12.	台			
照明器具 G124	LRS1-12LN	18.	台			
照明器具 G193	LRS1-22LN	10.	台			
照明器具 G370	LRS1-33LN	1.	台			
照明器具 H155	LRS1RP-17LN	3.	台			
照明器具 I271	シーリングライト	17.	台			
照明器具 I317	シーリングライト	5.	台			
照明器具 J107	シーリングライト	4.	台			
照明器具 K060	シーリングライト	1.	台			
照明器具 K079	シーリングライト	9.	台			
照明器具 L076	シーリングライト	9.	台			
照明器具 M036	シーリングライト	8.	台			
照明器具 N064	防雨型ブラケット	8.	台			
照明器具 0071	防雨型ブラケット	2.	台			
照明器具 P639	投光器	1.	台			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具 Q095	ブラケット	2.	台			
照明器具 R370	ブラケット	6.	台			
照明器具 S095	ブラケット	9.	台			
非常灯 7001	K1-LRS11-1	6.	台			
非常灯 7002	K1-LRS11-2	9.	台			
非常灯 4003	K1-LSS11-3	2.	台			
非常灯 7021	階段天井付け	2.	台			
非常灯 7022	階段壁付け	2.	台			
誘導灯 7001	SH1-FBF20-C	6.	台			
誘導灯 7012	ST1-FBF22-C	1.	台			
誘導灯 7013	SH1-FSF23-C	3.	台			
埋込スイッチ	1P15A×1	16.	個			
埋込スイッチ	1P15A×2	1.	個			
埋込スイッチ	1P15A×3	2.	個			
埋込スイッチ	ON表示付 4A	3.	個			
埋込スイッチ	1P15A×1+ON表示付 4A	14.	個			
埋込スイッチ	1P15A×2+ON表示付 4A	1.	個			
埋込スイッチ	1P15A×3+ON表示付 4A	1.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋込スイッチ	1P15A×1+0N表示付 4A×2	2.	個			
埋込スイッチ	1P15A×2+0N表示付 4A×2	5.	個			
埋込コンセント	2P15A×1	4.	個			
埋込コンセント	EET	6.	個			
リモコンスイッチ	4L	1.	個			
リモコンスイッチ	7L	1.	個			
温度スイッチ	換気扇用	1.	個			
センサ付き自動スイッチ	壁取付 RAS1	14.	個			
センサ付き自動スイッチ	天井取付 RAS2	1.	個			
センサ付き自動スイッチ	同上操作ユニット SL2	1.	個			
センサ付き自動スイッチ	天井取付親器 RAS3	1.	個			
センサ付き自動スイッチ	天井取付子器 S3	1.	個			
センサ付き自動スイッチ	同上操作ユニット SL3	1.	個			
センサ付き自動スイッチ	天井取付 RAS4	4.	個			
センサ付き自動スイッチ	同上操作ユニット SL4	4.	個			
センサ付き自動スイッチ	天井取付親器 RAS5	2.	個			
センサ付き自動スイッチ	天井取付子器 S5	2.	個			
センサ付き自動スイッチ	同上操作ユニット SL5	2.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	152.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D54	15.	個			
樹脂製スイッチボックス	2個用	3.	個			
3-2 小々計						
3 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 電話設備						
PF電線管	22mm いんぺい	243.	m			
FEP電線管	30mm 地中	6.	m			
EM-IE電線	5.5sq 管内	6.	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-2P PF内	231.	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-20P PF内	12.	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-2P OAフロア内	17.	m			
総合盤	3面体 自立型	1.	組			
弱電端子盤	2T-1A	1.	面			
電話モジュラ	6極2心 壁用	13.	個			
電話モジュラ	6極2心 OAフロア用	3.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	15.	個			
接地工事	EDt	1.	箇所			
接地極埋設標	金属製	1.	枚			
防火区画貫通処理	丸形 100φ	24.	箇所			
4 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 拡声設備						
PF電線管	16mm いんぺい	3.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C PF内	3.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C 天井内	92.	m			
アンプ 30W 5局+一斉	総合盤組込み	1.	台			
説話型マイク	総合盤取付	1.	個			
天井埋込型スピーカー	ATT付	7.	個			
5 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 誘導支援設備						
PF電線管	16mm いんぺい	30.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	1.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	14.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-2C PF内	1.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C PF内	15.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-4C PF内	1.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-6C PF内	1.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	24.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-2C 天井内	18.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-6C 天井内	33.	m			
5局用呼出表示器	総合盤組込み	1.	個			
トイレ呼出押ボタン	引きひも付き	6.	個			
ブザー付表示灯		4.	個			
復旧ボタン		4.	個			
チャイム	AC100V	8.	個			
チャイム用押釦	AC100V	8.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	26.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂製スイッチボックス	2個用	4.	個			
6 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 テレビ共聴設備						
PF電線管	16mm いんぺい	68.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	7.	m			
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB PF内	68.	m			
同軸ケーブル	EM-S-7C-FB PF内	7.	m			
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	210.	m			
同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 天井内	43.	m			
UHFアンテナ	AU-1	1.	組			
アンテナmast 3.2m	屋根馬、支援共	1.	組			
増幅器	UHF40型	1.	個			
2分岐器		1.	個			
4分岐器		1.	個			
6分配器		1.	個			
直列ユニット	中継	9.	個			
直列ユニット	端末	10.	個			
防雨入線カバー		1.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	20.	個			
7 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 監視カメラ設備						
PF電線管	22mm いんぺい	6.	m			
EM-UTPケーブル	4P PF内	6.	m			
EM-UTPケーブル	4P 天井内	85.	m			
屋外ネットワークカメラ	取付金物共	3.	台			
PoEスイッチングHUB	10ポート 総合盤組込み	1.	個			
ネットワークディスクレコーダー	HDD: 4TB 総合盤組込み	1.	台			
23型液晶モニター	HDD: 4TB 総合盤組込み	1.	台			
防雨入線カバー		3.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	3.	個			
8 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9 防犯・入退室管理設備						
PF電線管	16mm いんぺい	8.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	8.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-4C PF内	4.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9mm-3P PF内	8.	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-1P PF内	4.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-4C 天井内	34.	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9mm-3P 天井内	18.	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9mm-1P 天井内	10.	m			
電気錠制御盤	2回線 総合盤組込み	1.	面			
デジタルテンキースイッチ	12キー	2.	個			
開錠押しボタン	屋内	2.	個			
自動ドアセンサー用スイッチ	ON表示付	2.	個			
防犯コントローラー	1ch 総合盤組込み	1.	面			
フェンスセンサーコントローラー	1ch	1.	面			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	3.	面			
9 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10 火災報知設備						
PF電線管	16mm いんぺい	6.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	3.	m			
PF電線管	28mm いんぺい	3.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C PF内	1.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-4C PF内	5.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-5P PF内	3.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P PF内	1.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-15P PF内	2.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C 天井内	107.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-4C 天井内	207.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P 天井内	9.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-15P 天井内	13.	m			
火災受信機	P型1級30回線	1.	面			
火災表示機	30回線 部屋番号付き	1.	面			
火災通報装置	音声ROM含む	1.	個			
専用電話機		1.	個			
連動停止スイッチ箱	露出型	1.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機器収容函	露出型	2.	個			
光電式スポット型感知器	2種	9.	個			
差動式スポット型感知器	2種	27.	個			
定温式スポット型感知器	1種防水型	3.	個			
定温式スポット型感知器	特種	1.	個			
差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能	16.	個			
定温式スポット型感知器	1種防水型 自動試験機能	16.	個			
定温式スポット型感知器	特種 自動試験機能	8.	個			
立会検査	P型1級	1.	工事			
10 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 構内情報網設備						
PF電線管	22mm いんぺい	74.	m			
EM-UTPケーブル	4P PF内	90.	m			
EM-UTPケーブル	4P OAフロア内	13.	m			
情報コンセント	8極8心 壁用	4.	個			
情報コンセント	8極8心 OAフロア用	2.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	5.	個			
11 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A棟 機械設備工事						
1 空調設備工事		1.	式			
2 換気設備工事		1.	式			
3 衛生器具設備工事		1.	式			
4 給水設備工事		1.	式			
5 排水設備工事		1.	式			
6 給湯設備工事		1.	式			
7 ガス設備工事		1.	式			
8 消火設備工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 空調設備工事						
室外機	MAC-1 マルチAC 33.5kw	1.	組			
室外機	MAC-2 マルチAC 22.4kw	1.	台			
室内機	天井カセット形 7.1kw	5.	台			
室内機	天井カセット形 5.6kw	5.	台			
室内機	天井カセット形 5.0kw	5.	台			
室内機	天井カセット形 4.5kw	5.	台			
室内機	天井カセット形 2.8kw	5.	台			
室内外機 架台共	ルームエアコン 壁掛形 2.5kw	2.	組			
室内外機 (既設品)	ルームエアコン 壁掛形 2.5kw	6.	組			
平置架台	既設品用 H300	6.	台			
室外機搬入費	600kg/m ³ 未満	3.	組			
室外機据付費	35.5kw以下	1.	組			
室外機据付費	25.0kw以下	1.	組			
室外機据付費	2.8kw以下	8.	組			
室内機取付費	天井カセット 7.1kw以下	1.	台			
室内機取付費	天井カセット 5.6kw以下	4.	台			
室内機取付費	天井カセット 5.0kw以下	2.	台			
室内機取付費	天井カセット 4.5kw以下	1.	台			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
室内機取付費	天井カセット 2.8kw以下	4.	台			
室内機取付費	壁掛形 2.8kw以下	8.	台			
パネルヒーター	EH-1 壁取付形 1.0kw	4.	台			
既設ルームエアコン取外し	室外機 2.5kw	8.	台			
既設ルームエアコン取外し	室内機 壁掛形 2.5kw	8.	台			
既設管切断費	樹脂管相当 15A以下	8.	ヶ所			
冷媒被服銅管 (ヘ°アコイル)	φ 6.35x9.52 保温@8mm	24.	m			
冷媒被服銅管 (ヘ°アコイル)	φ 6.35x12.7 保温@8mmx10mm	36.	m			
冷媒被服銅管 (ヘ°アコイル)	φ 9.52x15.88 保温@8mmx10mm	33.	m			
冷媒被服銅管 (シングルコイル) 液管	φ 9.52 保温@10mm	42.	m			
冷媒被服銅管 (シングルコイル) 液管	φ 12.7 保温@10mm	12.	m			
冷媒被服銅管 (直管) ガス管	φ 19.1 保温@10mm	42.	m			
冷媒被服銅管 (直管) ガス管	φ 25.4 保温@10mm	12.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 50A 断熱付	17.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 40A 断熱付	45.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 25A 断熱付	21.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 15A 断熱付	20.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 50A	7.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 40A	3.	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
化粧カバー	樹脂製 120型	14.	m			
化粧カバー	樹脂製 70型	24.	m			
区画貫通処理	φ 100	2.	ヶ所			
連絡制御線	EM-CEE1.25sq-2C 冷媒共巻	148.	m			
リモコン取付工事		12.	個			
試運転調整費		1.	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 換気設備工事						
熱交換形換気扇	HEX-1 天埋形	1.	台			
壁付有圧換気扇	RF-1	1.	台			
天井換気扇	EF-1	24.	台			
天井換気扇	EF-2	9.	台			
天井換気扇	EF-3	5.	台			
天井換気扇	EF-5	1.	台			
壁付自然給気口	0A-1	11.	個			
天井付自然給気口	0A-2	1.	個			
パイプフード	φ100 SUS製 ガリ付 指定色塗装	44.	個			
パイプフード	φ100 SUS製 ガリ防虫網付 指定色塗装	11.	個			
パイプフード	φ150 SUS製 ガリ付 指定色塗装	13.	個			
パイプフード	φ200 SUS製 ガリ付 指定色塗装	2.	個			
屋外フード	SUS製 防虫網付	1.	個			
厨房フード	SUS製 t1.0 2B GF共	1.	台			
スパイラルダクト	EA φ100	202.	m			
スパイラルダクト	EA φ150	57.	m			
スパイラルダクト	EA φ200	7.	m			
スパイラルダクト	0A φ100	10.	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スパイラルダクト	0A φ 150	7.	m			
スパイラルダクト	0A φ 200	9.	m			
保温工事	ALGC32K GW25t φ 100	57.	m			
保温工事	ALGC32K GW25t φ 150	20.	m			
保温工事	ALGC32K GW25t φ 200	11.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 衛生器具設備						
腰掛便器	C-1 付属品含む	8.	組			
腰掛便器	C-2 付属品含む	1.	組			
腰掛便器	C-3 付属品含む	3.	組			
腰掛便器	C-4 付属品含む	1.	組			
腰掛便器	C-5 付属品含む	1.	組			
小便器	U-1	1.	台			
小便器	U-2	1.	台			
洗面器	L-1 カウンター1200L 水栓共	1.	台			
洗面器	L-2 カウンター900L 水栓共	1.	台			
洗面器	L-3 水栓共	1.	個			
洗面器	L-4 水栓共	8.	個			
洗面器	L-5 水栓共	1.	個			
洗面器	L-6 カウンター900L 水栓共	1.	個			
掃除用流し	SK-1	1.	個			
汚物流し	SK-2	1.	個			
手すり L型	TS-1	1.	個			
手すり 跳ね上げ型	TS-2	1.	個			
手すり 小便器用	TS-3	1.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベビーチェア	TS-4	1.	個			
ベビーシート	TS-5	1.	個			
シャワーユニット	SW-1 付属品一式	1.	組			
ユニットバス	UB-1 付属品一式	8.	組			
コンパクトキッチン	KC-1 付属品一式	8.	組			
コンパクトキッチン	KC-2 付属品一式	1.	組			
吊戸棚	KC-3 ダウンウォール付	1.	組			
混合水栓 (洗濯機用)	KT-1 洗濯パン共	1.	組			
混合水栓 (洗濯機用)	KT-2 洗濯パン共	1.	組			
混合水栓 (厨房用)	KT-3 シングルバー	2.	個			
ガス給湯機	GB-1 屋内壁掛 FF式 給排気筒共	8.	台			
ガス給湯機	GB-2 屋外壁掛	1.	台			
ガス給湯機	GB-3 屋外壁掛	1.	台			
ペーパータオルホルダー	PT-1	6.	台			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 給水設備工事						
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 40	17.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 32	14.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 25	18.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 20	10.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 15	23.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 25	37.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 20	34.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 15	133.	m			
土工事		1.	式			
量水器	各戸用 25A	8.	台			
弁類	GV-25	16.	個			
弁類	GV-20	10.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	10.	個			
凍結防止ヒーター	自己制御型 2m	2.	本			
保温工事	ALGC GW20t 25A	37.	m			
保温工事	ALGC GW20t 20A	34.	m			
保温工事	ALGC GW20t 15A	133.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 排水設備工事						
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 150	21.	m			
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 100	30.	m			
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 75	13.	m			
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 65	3.	m			
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 50	18.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 100	56.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 75	16.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 50	72.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 KVP 100	21.	m			
通気管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 65	6.	m			
通気管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 50	20.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 75	12.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 50	64.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 100	57.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 KVP 100	8.	m			
土工事		1.	式			
床上掃除口	COA100	5.	個			
床上掃除口	COA75	1.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床上掃除口	C0A50	9.	個			
通気金物	VC75	1.	個			
通気金物	VC50	9.	個			
区画貫通処理	φ 100	4.	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 給湯設備工事						
給湯管 (土中配管)	JIS G 3448 SUS 25	9.	m			
給湯管 (土中配管)	JIS G 3448 SUS 20	6.	m			
給湯管 (土中配管)	JIS G 3448 SUS 15	8.	m			
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 25	16.	m			
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 20	10.	m			
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 15	100.	m			
土工事		1.	式			
弁類	GV-20	10.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	10.	個			
凍結防止ヒーター	自己制御型 2m	2.	本			
保温工事 (土中)	PF 20t 25A	9.	m			
保温工事 (土中)	PF 20t 20A	6.	m			
保温工事 (土中)	PF 20t 15A	4.	m			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 25A	16.	m			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 20A	10.	m			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 15A	100.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 ガス設備工事						
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 50	14.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 40	5.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 32	11.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 20	6.	m			
ガス管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3452 SGP白 25	2.	m			
ガス管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3452 SGP白 20	48.	m			
ガス管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3452 SGP白 15	58.	m			
土工事		1.	式			
弁類	GC-20	10.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	10.	個			
小計						

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
8 消火設備工事						
消火器	ABC10型	4.	本			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B棟 直接工事費						
建築工事		1.	式			
電気設備工事		1.	式			
機械設備工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B棟 建築工事						
1 直接仮設工事		1.	式			
2 土工事		1.	式			
3 地業工事		1.	式			
4 鉄筋工事		1.	式			
5 コンクリート工事		1.	式			
6 鉄骨工事		1.	式			
7 ALC板工事		1.	式			
8 防水工事		1.	式			
9 木工事		1.	式			
10 屋根及びとい工事		1.	式			
11 金属工事		1.	式			
12 左官工事		1.	式			
13 鋼製建具建具工事		1.	式			
14 木製建具工事		1.	式			
15 ガラス工事		1.	式			
16 塗装工事		1.	式			
17 内外装工事		1.	式			
18 家具工事		1.	式			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19 仕上ユニット工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
やりかた		323.0	m ²			
墨出し		323.0	m ²			
養生	躯体・仕上	323.0	m ²			
清掃片付け		323.0	m ²			
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行)	447.0	m ²			
外部足場	脚立足場	19.1	m ²			
内部足場	脚立足場	310.0	m ²			
内部足場	階段足場	13.6	m ²			
災害防止	垂直養生 養生シート	447.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
根切り	つぼ、布堀 深さ2.5m程度	198.0	m ³			
床付け		73.3	m ²			
埋戻し	現場発生土	135.0	m ³			
砕石地業	再生砕石 基礎下	6.8	m ²			
砕石地業	再生砕石 土間下	14.3	m ²			
土間下防湿シート	ポ [°] リエチレンフィルム厚0.15	133.0	m ²			
土間下断熱材	ポ [°] リスチレンフォーム厚50	133.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 地業工事						
(材料費)						
PHCパイプ(B種)	φ 400 L=8000	12.0	本			
回転金具	400 φ	12.0	個			
荷卸し費		1.0	式			
(施工費)						
杭打ち工事	φ 400 L=8000 12本	108.0	m			
試験杭打費		1.0	式			
副資材費		1.0	式			
段取り替え費		1.0	式			
圧縮強度試験費		1.0	式			
杭頭スタッド	D16 L=640	72.0	本			
施工管理費		1.0	式			
施工前地盤改良工事	改良材60kg/m3	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 鉄筋工事						
異形鉄筋(SD345)	D22	3.4	t			
異形鉄筋(SD345)	D19	0.4	t			
異形鉄筋(SD295A)	D16	0.1	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13	2.2	t			
異形鉄筋(SD295A)	D10	2.9	t			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	96.0	ヶ所			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	20.0	ヶ所			
鉄筋加工組立		8.7	t			
鉄筋運搬費	4 t 車	8.7	t			
溶接金網	150X150 6φ	167.0	m ²			
溶接金網	100X100 6φ	10.2	m ²			
溶接金網敷込み		177.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	基礎・躯体 24N S=18	62.5	m ³			
普通コンクリート	デッキ 18N S=18	19.9	m ³			
普通コンクリート	土間 18N S=18	26.8	m ³			
普通コンクリート	捨て 18N	4.4	m ³			
コンクリート打設手間	基礎・躯体	1.0	式			
コンクリート打設手間	デッキ	1.0	式			
コンクリート打設手間	土間	1.0	式			
コンクリート打設手間	捨て	1.0	式			
普通合板型枠	基礎・躯体	326.0	m ²			
打放し合板型枠	躯体	67.9	m ²			
型枠運搬費		394.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 鉄骨工事						
角形鋼管 (BCR295)	□-300X300X12	3.2	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-250X250X9	2.0	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-175X175X9	1.3	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-150X150X6	0.3	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-125X125X6	0.1	t			
H形鋼 (SS400)	H-400X200X8X13	1.8	t			
H形鋼 (SS400)	H-350X175X7X11	1.4	t			
H形鋼 (SS400)	H-346X174X6X9	0.5	t			
H形鋼 (SS400)	H-300X150X6.5X9	1.7	t			
H形鋼 (SS400)	H-298X149X5.5X8	1.2	t			
H形鋼 (SS400)	H-250X125X6.5X9	0.6	t			
H形鋼 (SS400)	H-248X124X5X8	1.3	t			
H形鋼 (SS400)	H-200X100X5.5X8	0.7	t			
H形鋼 (SS400)	H-294X200X8X12	2.1	t			
H形鋼 (SS400)	H-244X175X7X11	1.7	t			
H形鋼 (SS400)	H-125X125X6.5X9	0.6	t			
カラーリップ溝形鋼	C-100X50X20X3.2	0.2	t			
カラーリップ溝形鋼	C-100X50X20X2.3	0.3	t			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般構造用角形鋼管	□-100X50X3.2	6.4	t			
フルブレースM20		0.6	t			
ターンバックル		102.0	本			
鋼板(SN490C)	PL36	0.1	t			
鋼板(SN490C)	PL28	0.1	t			
鋼板(SN490C)	PL22	0.2	t			
鋼板(SN490C)	PL19	0.3	t			
鋼板(SN490C)	PL16	0.4	t			
鋼板(SS400)	PL12	0.1	t			
鋼板(SS400)	PL9	1.4	t			
鋼板(SS400)	PL6	0.3	t			
鋼板(SS400)	PL4.5	0.4	t			
デッキプレート	QLデッキ QL-99-50-12	1.3	t			
高力ボルト(S10T)	M20X65	100.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X60	641.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X55	25.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X50	622.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X45	224.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X50	50.0	本			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高力ボルト(S10T)	M16X45	33.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X40	17.0	本			
中ボルト	M12	953.0	本			
スタッド	M16	257.0	本			
工場加工組立	溶接費共	26.6	t			
工場塗装費	一般錆止めペイント	764.0	m ²			
HTB本締め		26.7	t			
現場建て方		26.7	t			
鉄骨運搬費		26.7	t			
デッキプレート敷込み		167.0	m ²			
ジャストベース	J300-12K	8.0	本			
ジャストベース	J175-12K	4.0	本			
階段(B1)手摺		7.5	m			
階段(B2)手摺	屋外階段	12.8	m			
階段(B1)		1.0	式			
階段(B2)	屋外階段	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 ALC板工事						
外壁ALC板	平板 t=100	353.0	m ²			
外壁ALC板	平板 t=50	36.7	m ²			
補強アングル	バルコニー腰壁 補強アングル H1100	31.6	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 防水工事						
F R P 防水	平面 バルコニー 2PLY P-20仕様	34.8	m ²			
F R P 防水	立上り バルコニー 2PLY P-20仕様	10.2	m ²			
防水押え金物	アルミ製	51.4	m			
シーリング(PU-2)	金物 10X10	51.4	m			
シーリング(MS-2)	外部建具廻り 10X10	219.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9 木工事						
木製巾木	H=60	189.0	m			
木製廻り縁		326.0	m			
サッシ額縁	25X160	166.0	m			
木製引戸建具枠		198.0	m			
木製開き戸建具枠		57.3	m			
木製引戸敷居		62.1	m			
木製見切り	押縁	28.3	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10 屋根及びとい工事						
(大屋根)						
カラーガルバリウム鋼板横葺き	t=0.4	250.0	m ²			
改質アスファルトルーフィング		250.0	m ²			
硬質木片セメント板	t=18	250.0	m ²			
棟押え	ガルバリウム鋼板 t=0.4	23.5	m			
破風板板金巻き	ガルバリウム鋼板 t=0.4	74.5	m			
軒先水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	48.0	m			
唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.4	26.6	m			
壁取合い水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	3.8	m			
軒先落雪ストップ		48.0	m			
雪止め	カラーステンレス L-40X40	95.9	m			
軒樋	板金加工 W150	54.0	m			
縦樋	カラー硬質塩ビ管 100φ	41.2	m			
渡り廊下屋根取合い	ガルバリウム鋼板 t=0.4	9.3	m			
(屋外階段屋根)						
カラーガルバリウム鋼板折板葺き	t=0.6 H=88 ペーフ裏打ち	8.5	m ²			
タイトフレーム	H=88	11.7	m			
水上面戸		5.9	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軒先面戸		5.9	m			
軒先フレーム		5.9	m			
壁取合い水切り		5.9	m			
ケラバ納め		1.5	m			
軒樋		5.9	m			
外壁 角波ガルバリウム鋼板張り	スパントレール t=0.4	11.9	m ²			
下端水切り	板金加工	9.1	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65型	462.0	m ²			
壁下地開口補強	65型 900X2000	24.0	ヶ所			
壁下地開口補強	65型 1200X2000	7.0	ヶ所			
壁下地開口補強	65型 1600X2000	23.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地	19型 H=1500未満	257.0	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25型	95.8	m ²			
土台水切り	板金加工	54.7	m			
バルコニー手摺付き笠木	アルミ製 H=150	31.6	m			
垂れ壁下端見切り	アルミ製	15.8	m			
渡り廊下屋根取合い	板金加工	9.3	m			
フロアドレン	バルコニー中継ドレン 100φ	2.0	ヶ所			
階段すべり止め金具	ステンレス W=35 ゴム入	23.8	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12 左官工事						
床 モルタル塗り	金こて 貼物下	14.1	m ²			
床 モルタル塗り	金こて 防水下	34.8	m ²			
床 セルフレベリング	厚10 セメント系	78.6	m ²			
コンクリート打放し面補修	外部巾木腰壁 部分補修	59.8	m ²			
建具周囲モルタル充填	外部建具	172.0	m			
複層塗材RE吹付	ALC面	390.0	m ²			
複層塗材RE吹付	RC面	37.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13 鋼製建具建具工事	(運搬・取付費含む)					
(アルミ製建具)						
AW-1	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-2	アルミ2連引違い窓	3.0	ヶ所			
AW-3	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-4	アルミ2連引違い窓	3.0	ヶ所			
AW-10	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-11	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-12	アルミ引違い窓	3.0	ヶ所			
AW-13	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-14	アルミ引違い窓	2.0	ヶ所			
AW-15	アルミ引違い窓	2.0	ヶ所			
AW-16	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-17	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AD-1	アルミ親子開き戸	1.0	ヶ所			
AD-2	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			
AD-3	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14 木製建具工事	(運搬・取付費含む)					
WD-10	木製片引きハンガー戸	6.0	ヶ所			
WD-11	木製片引きハンガー戸	6.0	ヶ所			
WD-12	木製引違いハンガー框戸	4.0	ヶ所			
WD-13	木製4枚建て引戸	4.0	ヶ所			
WD-14	木製片引きハンガー戸	4.0	ヶ所			
WD-15	木製4枚建て引戸	4.0	ヶ所			
WD-16	木製4枚建て引戸	2.0	ヶ所			
WD-17	木製4枚建て引戸	2.0	ヶ所			
WD-18	木製片引きハンガー戸	2.0	ヶ所			
WD-19	木製4枚建て引戸	2.0	ヶ所			
WD-29	木製両開き戸	1.0	ヶ所			
WD-40	木製親子開き戸	1.0	ヶ所			
WD-41A	木製片開き戸	6.0	ヶ所			
WD-41B	木製片開き戸	6.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15 ガラス工事						
複層ガラス	Low-E3+A12+FL3	12.8	m ²			
複層ガラス	Low-E5+A12+TP4	19.4	m ²			
複層ガラス	Low-E6+A12+PW6.8	37.8	m ²			
型板ガラス	F4	8.5	m ²			
ガラス押え		321.0	m			
ガラス押え	不燃	293.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16 塗装工事						
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EP-G ホート面	95.8	m ²			
合成樹脂調合ペイント	SOP 鉄鋼面細幅	17.3	m			
合成樹脂調合ペイント	SOP 鋼製建具面	27.8	m ²			
オイルステインクリアラッカー	OSCL 木部細幅	944.0	m			
オイルステインホリウレタンワニス	OSPW 木部細幅	48.9	m			
耐候性塗料塗り	DP 鉄鋼面	27.3	m ²			
耐候性塗料塗り	DP 鉄鋼面細幅	106.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17 内外装工事						
(外装)						
軒天 ケイ酸カルシウム板	目透し張り t=6	25.3	m ²			
軒天 ケイ酸カルシウム板(有孔)	目透し張り t=6	70.6	m ²			
天井廻り縁	アルミ製突付け	91.5	m			
(内装)						
床 鋼製床組	H=200	169.0	m ²			
床 ビニル床シート	t=2.5	34.1	m ²			
床 ビニル床タイル	t=2.0	28.5	m ²			
床 複合フローリング	t=15 直張り	147.0	m ²			
床 耐水合板	t=12	171.0	m ²			
床 耐水合板	t=9	24.3	m ²			
床 ラワン合板	t=12	12.4	m ²			
床 タタミ敷		20.0	帖			
ソフト巾木	H=60	30.4	m			
壁 石膏ボード	GB-Rt12.5	493.0	m ²			
壁 石膏ボード	GB-St12.5	50.0	m ²			
壁 ビニルクロス		566.0	m ²			
壁 マラシ不燃化粧板	t=3	10.8	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井 石膏ボード	GB-Rt12.5	210.0	m ²			
天井 化粧石膏ボード	GB-Dt9.5	47.0	m ²			
天井 ビニルクロス		210.0	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製突付け	82.0	m			
天井点検口	アルミ額縁枠 450X450	3.0	ヶ所			
防火間仕切り壁	遮音・防煙区画兼用	229.0	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	外壁面裏 t=35	290.0	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	床面 t=35	46.4	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	スラブ下 t=35	46.6	m ²			
天井裏グラスウール敷込	24kg t=155	133.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18 家具工事						
E キッチン収納	W1450	4.0	ヶ所			
E キッチン収納	W1250	2.0	ヶ所			
F キッチン収納棚板	W770	2.0	ヶ所			
G 玄関収納	W750	4.0	ヶ所			
G 玄関収納	W350	2.0	ヶ所			
H トイレ収納棚板	W810	4.0	ヶ所			
J 押入棚	W2490	4.0	ヶ所			
J 押入棚	W3290	2.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19 仕上ユニット工事						
階段手摺(タモ集成材)	30φ	14.9	m			
居室上り框(MDF)	H=50 L=1000	2.0	ヶ所			
居室上り框(MDF)	H=50 L=1400	4.0	ヶ所			
住戸隔て板		4.0	ヶ所			
カーテンレール(ダブル)	ステンレス製 ブラケット壁付	19.2	m			
物干し金物	川口技研Z-215型(傾斜天井対応)	6.0	セット			
小屋裏換気口	パイプフードφ150 SUS製 がり付	4.0	ヶ所			
(サイン)						
B 壁付け室名・ピクト表示		1.0	台			
C 室名表示カッティングシート		2.0	組			
D 階数表示		2.0	台			
E 階数表示(中間)		1.0	台			
R ルームサイン		6.0	台			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B棟 電気設備工事						
1 幹線設備		1.	式			
2 電灯設備		1.	式			
3 電話設備		1.	式			
4 拡声設備		1.	式			
5 誘導支援設備		1.	式			
6 テレビ共聴設備		1.	式			
7 監視カメラ設備		1.	式			
8 火災報知設備		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 幹線設備						
G電線管	54mm 露出	7.	m			
HIVE電線管	16mm 露出	4.	m			
EM-IE電線	14sq 管内	4.	m			
EM-CEケーブル	5.5sq-4C 管内	22.	m			
EM-CEケーブル	5.5sq-4C 天井内	114.	m			
集合計器盤B	WP-SUS	1.	面			
電灯分電盤	1L-1B	1.	面			
各戸盤	樹脂製市販品	6.	面			
プルボックス PB1	SS300×300×200 WP-SUS	2.	個			
接地工事	ED	1.	箇所			
接地極埋設標	金属製	1.	枚			
電線管塗装費		1.	式			
1 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 電灯設備						
2-1 コンセント設備						
PF電線管	16mm いんぺい	95.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	118.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	7.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C PF内	75.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF内	118.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	27.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 天井内	108.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 天井内	130.	m			
埋込コンセント	2P15A×1	8.	個			
埋込コンセント	2P15A×2	28.	個			
埋込コンセント	EET	30.	個			
埋込コンセント	2EET	18.	個			
埋込スイッチ	ON表示付 4A	6.	個			
排水路ヒーター	DH-3	1.	個			
防雨入線カバー		1.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	119.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防火区画貫通処理	丸形 100φ	12.	箇所			
2-1 小々計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-2 照明設備						
PF電線管	16mm いんぺい	21.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	57.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	14.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C PF内	3.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF内	35.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	20.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 天井内	285.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 天井内	55.	m			
照明器具 A163	LSS9-4-23LN	4.	台			
照明器具 D218	LRS6-2-30LN	9.	台			
照明器具 I271	シーリングライト	12.	台			
照明器具 I317	シーリングライト	2.	台			
照明器具 J107	シーリングライト	4.	台			
照明器具 K060	シーリングライト	6.	台			
照明器具 L076	シーリングライト	6.	台			
照明器具 M036	シーリングライト	5.	台			
照明器具 0071	シーリングライト	1.	台			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具 S095	ブラケット	6.	台			
非常灯 7001	K1-LRS11-1	3.	台			
非常灯 7002	K1-LRS11-2	1.	台			
非常灯 7021	階段天井付け	1.	台			
非常灯 7022	階段壁付け	1.	台			
誘導灯 7001	SH1-FBF20-C	4.	台			
誘導灯 7013	SH1-FSF23-C	1.	台			
埋込スイッチ	1P15A×1	1.	個			
埋込スイッチ	1P15A×1+ON表示付4A	3.	個			
埋込スイッチ	1P15A×2+ON表示付4A×2	2.	個			
センサ付き自動スイッチ	壁取付 RAS1	6.	個			
埋込コンセント	EET	6.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	70.	個			
樹脂製スイッチボックス	2個用	2.	個			
2-2 小々計						
2 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 電話設備						
PF電線管	22mm いんぺい	73.	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-2P PF内	68.	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-10P PF内	5.	m			
弱電端子盤	1T-1B	1.	面			
弱電端子盤	2T-1B	1.	面			
電話モジュラ	6極2心 壁用	6.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	6.	個			
防火区画貫通処理	丸形 100φ	12.	箇所			
3 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 拡声設備						
PF電線管	16mm いんぺい	7.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C PF内	7.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C 天井内	32.	m			
天井埋込型スピーカー	ATT付	4.	個			
4 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 誘導支援設備						
PF電線管	16mm いんぺい	10.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	10.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	17.	m			
チャム	AC100V	12.	個			
チャム用押釦	AC100V	12.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	24.	個			
5 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 テレビ共聴設備						
PF電線管	16mm いんぺい	46.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	3.	m			
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB PF内	46.	m			
同軸ケーブル	EM-S-7C-FB PF内	3.	m			
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	90.	m			
同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 天井内	2.	m			
増幅器	UHF40型	1.	個			
4分岐器		1.	個			
6分配器		1.	個			
直列ユニット	中継	6.	個			
直列ユニット	端末	6.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	12.	個			
6 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 監視カメラ設備						
PF電線管	22mm いんぺい	5.	m			
EM-UTPケーブル	4P PF内	5.	m			
EM-UTPケーブル	4P 天井内	49.	m			
屋外ネットワークカメラ	取付金物共	3.	台			
防雨入線カバー		2.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	2.	個			
7 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 火災報知設備						
PF電線管	16mm いんぺい	7.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	8.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C PF内	7.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P PF内	6.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-15P PF内	2.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C 天井内	61.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-4C 天井内	139.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P 天井内	11.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-15P 天井内	1.	m			
火災表示機	30回線 部屋番号付き	1.	面			
機器収容函	露出型	2.	個			
光電式スポット型感知器	2種	3.	個			
差動式スポット型感知器	2種	2.	個			
光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能	11.	個			
差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能	12.	個			
定温式スポット型感知器	1種防水型 自動試験機能	12.	個			
定温式スポット型感知器	特種 自動試験機能	8.	個			
8 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 空調設備工事						
室内外機 (既設品)	ルームエアコン 壁掛形 2.5kw	6.	組		(既設品)	
平置架台	既設品用 H300	6.	台			
既設ルームエアコン取外し	室外機 2.5kw	6.	台			
既設ルームエアコン取外し	室内機 壁掛形 2.5kw	6.	台			
既設管切断費	樹脂管相当 15A以下	6.	ヶ所			
冷媒被服銅管 (ヘアコイル)	φ 6.35x9.52 保温@8mm	19.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 15A 断熱付	15.	m			
化粧カバー	樹脂製 70型	19.	m			
連絡制御線	EM-CEE1.25sq-2C 冷媒共巻	19.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 換気設備工事						
天井換気扇	EF-1	12.	台			
天井換気扇	EF-2	2.	台			
壁付自然給気口	0A-1	6.	個			
パイプフード	φ100 SUS製 ガリ付 指定色塗装	20.	個			
パイプフード	φ100 SUS製 ガリ防虫網付 指定色塗装	6.	個			
パイプフード	φ150 SUS製 ガリ付 指定色塗装	6.	個			
スパイラルダクト	EA φ100	89.	m			
スパイラルダクト	EA φ150	33.	m			
保温工事	ALGC32K GW25t φ100	20.	m			
保温工事	ALGC32K GW25t φ150	6.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 衛生器具設備						
腰掛便器	C-1 付属品含む	6.	組			
洗面器	L-4 水栓共	6.	個			
ユニットバス	UB-1 付属品一式	6.	組			
コンパクトキッチン	KC-1 付属品一式	6.	組			
混合水栓 (洗濯機用)	KT-1 洗濯ハン共	6.	組			
ガス給湯機	GB-1 屋内壁掛 FF式 給排気筒共	6.	台			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 給水設備工事						
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 25	12.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 20	38.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 15	84.	m			
量水器	各戸用 25A	6.	台			
弁類	GV-25	12.	個			
弁類	GV-20	6.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	6.	個			
保温工事	ALGC GW20t 25A	12.	m			
保温工事	ALGC GW20t 20A	38.	m			
保温工事	ALGC GW20t 15A	84.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 排水設備工事						
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 100	42.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 75	12.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 50	54.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 KVP 100	14.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 50	48.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 100	30.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 KVP 100	4.	m			
床上掃除口	COA50	6.	個			
通気金物	VC50	6.	個			
区画貫通処理	φ 100	2.	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 給湯設備工事						
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 25	12.	m			
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 20	6.	m			
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 15	72.	m			
弁類	GV-20	6.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	6.	個			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 25A	12.	m			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 20A	6.	m			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 15A	72.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 ガス設備工事						
ガス管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3452 SGP白 20	18.	m			
ガス管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3452 SGP白 15	44.	m			
弁類	GC-20	10.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	10.	個			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 消火設備工事						
消火器	ABC10型	2.	本			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C棟 直接工事費						
建築工事		1.	式			
電気設備工事		1.	式			
機械設備工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C棟 建築工事						
1 直接仮設工事		1.	式			
2 土工事		1.	式			
3 地業工事		1.	式			
4 鉄筋工事		1.	式			
5 コンクリート工事		1.	式			
6 鉄骨工事		1.	式			
7 ALC板工事		1.	式			
8 防水工事		1.	式			
9 木工事		1.	式			
10 屋根及びとい工事		1.	式			
11 金属工事		1.	式			
12 左官工事		1.	式			
13 鋼製建具建具工事		1.	式			
14 木製建具工事		1.	式			
15 ガラス工事		1.	式			
16 塗装工事		1.	式			
17 内外装工事		1.	式			
18 家具工事		1.	式			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
やりかた		397.0	m ²			
墨出し		397.0	m ²			
養生	躯体・仕上	397.0	m ²			
清掃片付け		397.0	m ²			
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行)	465.0	m ²			
外部足場	脚立足場	24.0	m ²			
内部足場	脚立足場	381.0	m ²			
内部足場	階段足場	15.8	m ²			
災害防止	垂直養生 養生シート	381.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
根切り	つぼ、布堀 深さ2.5m程度	224.0	m ³			
床付け		87.4	m ²			
埋戻し	現場発生土	148.0	m ³			
砕石地業	再生砕石 基礎下	8.1	m ²			
砕石地業	再生砕石 土間下	29.5	m ²			
土間下防湿シート	ポ [°] リエチレンフィルム厚0.15	160.0	m ²			
土間下断熱材	ポ [°] リスチレンフォーム厚50	160.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 地業工事						
(材料費)						
PHCパイプ(B種)	φ 400 L=6000	12.0	本			
回転金具	400 φ	12.0	個			
荷卸し費		1.0	式			
(施工費)						
杭打ち工事	φ 400 L=6000 12本	84.0	m			
試験杭打費		1.0	式			
副資材費		1.0	式			
段取り替え費		1.0	式			
圧縮強度試験費		1.0	式			
杭頭スタッド	D16 L=640	72.0	本			
施工管理費		1.0	式			
施工前地盤改良工事	改良材60kg/m3	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 鉄筋工事						
異形鉄筋(SD345)	D22	4.5	t			
異形鉄筋(SD345)	D19	0.7	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13	4.1	t			
異形鉄筋(SD295A)	D10	2.7	t			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	137.0	ヶ所			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	36.0	ヶ所			
鉄筋加工組立		12.0	t			
鉄筋運搬費	4 t 車	12.0	t			
溶接金網	150X150 6φ	207.0	m ²			
溶接金網	100X100 6φ	12.5	m ²			
溶接金網敷込み		220.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	基礎・躯体 24N S=18	65.9	m ³			
普通コンクリート	デッキ 18N S=18	26.1	m ³			
普通コンクリート	土間 18N S=18	33.6	m ³			
普通コンクリート	捨て 18N	4.4	m ³			
コンクリート打設手間	基礎・躯体	1.0	式			
コンクリート打設手間	デッキ	1.0	式			
コンクリート打設手間	土間	1.0	式			
コンクリート打設手間	捨て	1.0	式			
普通合板型枠	基礎・躯体	374.0	m ²			
打放し合板型枠	躯体	70.3	m ²			
型枠運搬費		444.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 鉄骨工事						
角形鋼管 (BCR295)	□-300X300X16	2.1	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-300X300X12	4.8	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-250X250X9	1.8	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-150X150X6	0.3	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-125X125X6	0.1	t			
H形鋼 (SS400)	H-400X200X8X13	4.6	t			
H形鋼 (SS400)	H-350X175X7X11	2.9	t			
H形鋼 (SS400)	H-300X150X6.5X9	1.4	t			
H形鋼 (SS400)	H-298X149X5.5X8	1.9	t			
H形鋼 (SS400)	H-250X125X6.5X9	0.5	t			
H形鋼 (SS400)	H-248X124X5X8	2.0	t			
H形鋼 (SS400)	H-200X100X5.5X8	0.7	t			
H形鋼 (SS400)	H-346X174X6X9	0.2	t			
H形鋼 (SS400)	H-244X175X7X11	0.3	t			
H形鋼 (SS400)	H-125X125X6.5X9	1.3	t			
H形鋼 (SS400)	H-294X200X8X12	0.4	t			
カラーリップ溝形鋼	C-100X50X20X3.2	0.2	t			
カラーリップ溝形鋼	C-100X50X20X2.3	0.1	t			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般構造用角形鋼管	□-100X50X3.2	7.1	t			
フルブレースM20		0.6	t			
ターンバックル		120.0	本			
鋼板(SN490C)	PL36	0.2	t			
鋼板(SN490C)	PL32	0.1	t			
鋼板(SN490C)	PL28	0.1	t			
鋼板(SN490C)	PL22	0.1	t			
鋼板(SN490C)	PL19	0.3	t			
鋼板(SN490C)	PL16	0.2	t			
鋼板(SS400)	PL12	0.5	t			
鋼板(SS400)	PL9	1.6	t			
鋼板(SS400)	PL6	0.2	t			
鋼板(SS400)	PL4.5	0.4	t			
デッキプレート	QLデッキ QL-99-50-12	1.6	t			
高力ボルト(S10T)	M22X70	72.0	本			
高力ボルト(S10T)	M22X60	37.0	本			
高力ボルト(S10T)	M22X50	50.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X65	275.0	本			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高力ボルト(S10T)	M20X60	524.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X55	297.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X50	501.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X45	226.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X50	33.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X45	21.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X40	69.0	本			
中ボルト	M12	820.0	本			
スタッド	M16	297.0	本			
工場加工組立	溶接費共	33.3	t			
工場塗装費	一般錆止め ^h イト	982.0	m ²			
HTB本締め		33.3	t			
現場建て方		33.3	t			
鉄骨運搬費		33.3	t			
デッキプレート敷込み		207.0	m ²			
ジャストベース	J300-12K	8.0	本			
ジャストベース	J300-16K	4.0	本			

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
階段(C1)手摺		9.0	m			
階段(C2)手摺	屋外階段	13.2	m			
階段(C1)		1.0	式			
階段(C2)	屋外階段	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 ALC板工事						
外壁ALC板	平板 t=100	396.0	m ²			
外壁ALC板	平板 t=50	36.1	m ²			
補強アングル	バルコニー腰壁 補強アングル H1100	39.6	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 防水工事						
F R P 防水	平面 バルコニー 2PLY P-20仕様	43.6	m ²			
F R P 防水	立上り バルコニー 2PLY P-20仕様	13.1	m ²			
防水押え金物	アルミ製	65.8	m			
シーリング(PU-2)	金物 10X10	65.8	m			
シーリング(MS-2)	外部建具廻り 10X10	219.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9 木工事						
木製巾木	H=60	223.0	m			
木製廻り縁		447.0	m			
サッシ額縁	25X160	164.0	m			
木製引戸建具枠		279.0	m			
木製開き戸建具枠		67.3	m			
木製引戸敷居		83.6	m			
木製見切り	押縁	29.6	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10 屋根及びとい工事						
(大屋根)						
カラーガルバリウム鋼板横葺き	t=0.4	294.0	m ²			
改質アスファルトルーフィング		294.0	m ²			
硬質木片セメント板	t=18	294.0	m ²			
棟押え	ガルバリウム鋼板 t=0.4	3.5	m			
破風板板金巻き	ガルバリウム鋼板 t=0.4	95.6	m			
軒先水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	52.8	m			
唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.4	42.8	m			
壁取合い水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	21.8	m			
軒先落雪ストップ		32.9	m			
雪止め	カラーステンレス L-40X40	103.0	m			
軒樋	板金加工 W150	44.2	m			
縦樋	カラー硬質塩ビ管 100φ	41.9	m			
渡り廊下屋根取合い	ガルバリウム鋼板 t=0.4	29.8	m			
(屋外階段屋根)						
カラーガルバリウム鋼板折板葺き	t=0.6 H=88 ペーフ裏打ち	9.1	m ²			
タイトフレーム	H=88	12.6	m			
水上面戸		6.3	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軒先面戸		6.3	m			
軒先フレーム		6.3	m			
壁取合い水切り		7.8	m			
ケラバ納め		1.5	m			
軒樋		6.3	m			
外壁 角波ガルバリウム鋼板張り	スパントレール t=0.4	12.0	m ²			
下端水切り	板金加工	8.6	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65型	562.0	m ²			
壁下地開口補強	65型 900X2000	34.0	ヶ所			
壁下地開口補強	65型 1200X2000	8.0	ヶ所			
壁下地開口補強	65型 1600X2000	28.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地	19型 H=1500未満	430.0	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25型	118.0	m ²			
土台水切り	板金加工	38.0	m			
バルコニー手摺付き笠木	アルミ製 H=150	39.6	m			
垂れ壁下端見切り	アルミ製	19.8	m			
渡り廊下屋根取合い	板金加工	3.8	m			
フロアドレン	バルコニー中継ドレン 100φ	3.0	ヶ所			
階段すべり止め金具	ステンレス W=35 ゴム入	23.8	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12 左官工事						
床 モルタル塗り	金こて 貼物下	17.7	m ²			
床 モルタル塗り	金こて 防水下	43.6	m ²			
床 セルフレベリング	厚10 セメント系	78.5	m ²			
床 コンクリート面直均し仕上げ	木こて	6.7	m ²			
コンクリート打放し面補修	外部巾木腰壁 部分補修	60.7	m ²			
建具周囲モルタル充填	外部建具	176.0	m			
複層塗材RE吹付	ALC面	432.0	m ²			
複層塗材RE吹付	RC面	46.3	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13 鋼製建具建具工事	(運搬・取付費含む)					
(アルミ製建具)						
AW-1	アルミはめ殺し窓	1.0	ヶ所			
AW-2	アルミはめ殺し窓	1.0	ヶ所			
AW-10	アルミ引違い窓	7.0	ヶ所			
AW-11	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-12	アルミ引違い窓	2.0	ヶ所			
AW-13	アルミ引違い窓	7.0	ヶ所			
AW-14	アルミ引違い窓	1.0	ヶ所			
AW-15	アルミ辻り出し窓	1.0	ヶ所			
AW-16	アルミ辻り出し窓	1.0	ヶ所			
AW-17	アルミ辻り出し窓	1.0	ヶ所			
AD-1	アルミ親子開き戸	1.0	ヶ所			
AD-2	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			
AD-3	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			
AD-4	アルミ片開き戸	1.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(鋼製建具)						
SD-1	鋼製片開き戸	8.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14 木製建具工事	(運搬・取付費含む)					
WD-10	木製片引きハンガー戸	8.0	ヶ所			
WD-11	木製片引きハンガー戸	8.0	ヶ所			
WD-12	木製引違いハンガー框戸	6.0	ヶ所			
WD-13	木製4枚建て引戸	6.0	ヶ所			
WD-14	木製片引きハンガー戸	6.0	ヶ所			
WD-15	木製4枚建て引戸	6.0	ヶ所			
WD-16	木製4枚建て引戸	2.0	ヶ所			
WD-17	木製4枚建て引戸	2.0	ヶ所			
WD-18	木製片引きハンガー戸	2.0	ヶ所			
WD-19	木製4枚建て引戸	2.0	ヶ所			
WD-20	木製4枚建て折戸	2.0	ヶ所			
WD-29	木製両開き戸	2.0	ヶ所			
WD-41A	木製片開き戸	8.0	ヶ所			
WD-41B	木製片開き戸	8.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15 ガラス工事						
複層ガラス	Low-E3+A12+FL3	4.3	m ²			
複層ガラス	Low-E5+A12+TP4	25.3	m ²			
複層ガラス	Low-E6+A12+PW6.8	35.5	m ²			
型板ガラス	F4	10.7	m ²			
ガラス押え		315.0	m			
ガラス押え	不燃	278.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16 塗装工事						
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	EP-G ホート面	118.0	m ²			
合成樹脂調合ペイント	SOP 鉄鋼面細幅	21.5	m			
合成樹脂調合ペイント	SOP 鋼製建具面	37.1	m ²			
オイルステインクリアラッカー	OSCL 木部細幅	1,179.0	m			
オイルステインホリウレタンワニス	OSPW 木部細幅	32.1	m			
耐候性塗料塗り	DP 鉄鋼面	26.1	m ²			
耐候性塗料塗り	DP 鉄鋼面細幅	102.0	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17 内外装工事						
(外装)						
軒天 ケイ酸カルシウム板	目透し張り t=6	38.4	m ²			
軒天 ケイ酸カルシウム板(有孔)	目透し張り t=6	79.8	m ²			
天井廻り縁	アルミ製突付け	111.0	m			
(内装)						
床 鋼製床組	H=200	219.0	m ²			
床 ビニル床シート	t=2.5	38.8	m ²			
床 ビニル床タイル	t=2.0	25.3	m ²			
床 複合フローリング	t=15 直張り	180.0	m ²			
床 耐水合板	t=12	222.0	m ²			
床 耐水合板	t=9	32.5	m ²			
床 ラワン合板	t=12	12.9	m ²			
床 タタミ敷		26.0	帖			
ソフト巾木	H=60	26.6	m			
壁 石膏ボード	GB-Rt12.5	627.0	m ²			
壁 石膏ボード	GB-St12.5	75.7	m ²			
壁 ビニルクロス		749.0	m ²			
壁 マリシ不燃化粧板	t=3	15.6	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井 石膏ボード	GB-Rt12.5	359.0	m ²			
天井 化粧石膏ボード	GB-Dt9.5	71.4	m ²			
天井 ビニルクロス		359.0	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製突付け	86.6	m			
天井点検口	アルミ額縁枠 450X450	4.0	ヶ所			
防火間仕切り壁	遮音・防煙区画兼用	226.0	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	外壁面裏 t=35	295.0	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	床面 t=35	75.6	m ²			
現場発泡ウレタン吹付	スラブ下 t=35	47.4	m ²			
天井裏グラスウール敷込	24kg t=155	233.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18 家具工事						
E キッチン収納	W1450	4.0	ヶ所			
E キッチン収納	W1250	2.0	ヶ所			
G 玄関収納	W750	8.0	ヶ所			
H トイレ収納棚板	W810	6.0	ヶ所			
I トイレ収納棚板	W1460	2.0	ヶ所			
J 押入棚	W2490	6.0	ヶ所			
J 押入棚	W810	2.0	ヶ所			
K Wi nC棚	W1200	4.0	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19 仕上ユニット工事						
階段手摺(タモ集成材)	30φ	18.1	m			
居室上り框(MDF)	H=50 L=1400	8.0	ヶ所			
住戸隔て板		4.0	ヶ所			
カーテンレール(ダブル)	ステンレス製 ブラケット壁付	25.3	m			
物干し金物	川口技研Z-215型(傾斜天井対応)	6.0	セット			
小屋裏換気口 (サイン)	パイプフットφ150 SUS製 ガリ付	4.0	ヶ所			
B 壁付け室名・ピクト表示		1.0	台			
C 室名表示カッティングシート		3.0	組			
D 階数表示		2.0	台			
E 階数表示(中間)		1.0	台			
R ルームサイン		8.0	台			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C棟 電気設備工事						
1 幹線設備		1.	式			
2 電灯設備		1.	式			
3 電話設備		1.	式			
4 情報表示設備		1.	式			
5 拡声設備		1.	式			
6 誘導支援設備		1.	式			
7 テレビ共聴設備		1.	式			
8 監視カメラ設備		1.	式			
9 火災報知設備		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 幹線設備						
G電線管	54mm 露出	5.	m			
G電線管	70mm 露出	2.	m			
HIVE電線管	16mm 露出	4.	m			
EM-IE電線	14sq 管内	4.	m			
EM-CEケーブル	5.5sq-4C 管内	29.	m			
EM-CEケーブル	5.5sq-4C 天井内	88.	m			
集合計器盤C	WP-SUS	1.	面			
電灯分電盤	1L-1C	1.	面			
各戸盤	樹脂製市販品	8.	面			
プルボックス PB1	SS300×300×200 WP-SUS	1.	個			
プルボックス PB2	SS400×400×200 WP-SUS	1.	個			
接地工事	ED	1.	箇所			
接地極埋設標	金属製	1.	枚			
電線管塗装費		1.	式			
1 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 電灯設備						
2-1 コンセント設備						
PF電線管	16mm いんぺい	117.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	159.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	27.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C PF内	90.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF内	159.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	17.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 天井内	125.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 天井内	179.	m			
埋込コンセント	2P15A×1	8.	個			
埋込コンセント	2P15A×2	36.	個			
埋込コンセント	EET	40.	個			
埋込コンセント	2EET	24.	個			
防水型コンセント	E・WP	1.	個			
埋込スイッチ	ON表示付 4A	6.	個			
排水路ヒーター	DH-2	1.	個			
防雨入線カバー		1.	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂製アクトレットボックス	中四角 D44	156.	個			
防火区画貫通処理	丸形 100φ	14.	箇所			
2-1 小々計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-2 照明設備						
PF電線管	16mm いんぺい	19.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	66.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	19.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C PF内	30.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF内	37.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	30.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 天井内	287.	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 天井内	42.	m			
照明器具 A163	LSS9-4-23LN	4.	台			
照明器具 C116	LSS1-2-15LN	1.	台			
照明器具 D218	LRS6-2-30LN	4.	台			
照明器具 I271	シーリングライト	14.	台			
照明器具 I317	シーリングライト	4.	台			
照明器具 J107	シーリングライト	6.	台			
照明器具 K060	シーリングライト	8.	台			
照明器具 L076	シーリングライト	8.	台			
照明器具 M036	シーリングライト	8.	台			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具 N064	防雨型ブラケット	2.	台			
照明器具 0071	防雨型ブラケット	1.	台			
照明器具 R370	防雨型ブラケット	4.	台			
照明器具 S095	防雨型ブラケット	8.	台			
非常灯 7002	K1-LRS11-2	2.	台			
非常灯 4003	K1-LSS11-3	2.	台			
非常灯 9022	階段壁付け	1.	台			
誘導灯 2001	SH1-FBF20-C	4.	台			
誘導灯 4013	SH1-FSF23-C	1.	台			
埋込スイッチ	1P15A×1	9.	個			
埋込スイッチ	1P15A×1+ON表示付 4A	18.	個			
温度スイッチ	換気扇用	1.	個			
センサ付き自動スイッチ	壁取付 RAS1	15.	個			
埋込コンセント	EET	14.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	174.	個			
2-2 小々計						
2 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 電話設備						
PF電線管	22mm いんぺい	109.	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-2P PF内	105.	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-10P PF内	4.	m			
弱電端子盤	1T-1C	1.	面			
弱電端子盤	2T-1C	1.	面			
電話モジュラ	6極2心 壁用	8.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	8.	個			
防火区画貫通処理	丸形 100φ	14.	箇所			
3 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 情報表示設備						
PF電線管	28mm いんぺい	3.	m			
付属ケーブル	PF内	3.	m			
太陽電池電波時計	750角	1.	個			
同上制御部		1.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	2.	個			
4 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 拡声設備						
PF電線管	16mm いんぺい	5.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C PF内	5.	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C 天井内	16.	m			
天井埋込型スピーカー	ATT付	2.	個			
5 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 誘導支援設備						
PF電線管	16mm いんぺい	14.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	14.	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	25.	m			
チャム	AC100V	8.	個			
チャム用押釦	AC100V	8.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	16.	個			
6 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 テレビ共聴設備						
PF電線管	16mm いんぺい	61.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	3.	m			
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB PF内	61.	m			
同軸ケーブル	EM-S-7C-FB PF内	3.	m			
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	142.	m			
増幅器	UHF40型	1.	個			
4分岐器		1.	個			
4分配器		1.	個			
直列ユニット	中継	8.	個			
直列ユニット	端末	8.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	16.	個			
7 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 監視カメラ設備						
PF電線管	22mm いんぺい	3.	m			
EM-UTPケーブル	4P PF内	3.	m			
EM-UTPケーブル	4P 天井内	44.	m			
屋外ネットワークカメラ	取付金物共	2.	台			
防雨入線カバー		2.	個			
樹脂製アウトレットボックス	中四角 D44	2.	個			
8 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9 火災報知設備						
PF電線管	16mm いんぺい	7.	m			
PF電線管	22mm いんぺい	8.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C PF内	7.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P PF内	6.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-15P PF内	2.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C 天井内	79.	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-4C 天井内	133.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P 天井内	8.	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-15P 天井内	1.	m			
火災表示機	30回線 部屋番号付き	1.	面			
機器収容函	露出型	2.	個			
光電式スポット型感知器	2種	3.	個			
差動式スポット型感知器	2種	3.	個			
光電式スポット型感知器	2種 自動試験機能	13.	個			
差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能	14.	個			
定温式スポット型感知器	1種防水型 自動試験機能	14.	個			
定温式スポット型感知器	特種 自動試験機能	9.	個			
9 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C棟 機械設備工事						
1 空調設備工事		1.	式			
2 換気設備工事		1.	式			
3 衛生器具設備工事		1.	式			
4 給水設備工事		1.	式			
5 排水設備工事		1.	式			
6 給湯設備工事		1.	式			
7 ガス設備工事		1.	式			
8 消火設備工事		1.	式			
						b
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 空調設備工事						
室内外機 (既設品)	ルームエアコン 壁掛形 2.5kw	8.	組		(既設品)	
平置架台	既設品用 H300	8.	台			
既設ルームエアコン取外し	室外機 2.5kw	8.	台			
既設ルームエアコン取外し	室内機 壁掛形 2.5kw	8.	台			
既設管切断費	樹脂管相当 15A以下	8.	ヶ所			
冷媒被服銅管 (ヘアコイル)	φ 6.35x9.52 保温@8mm	25.	m			
ドレン管(屋内一般)	VP 15A 断熱付	20.	m			
化粧カバー	樹脂製 70型	25.	m			
連絡制御線	EM-CEE1.25sq-2C 冷媒共巻	25.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 換気設備工事						
天井換気扇	EF-1	17.	台			
天井換気扇	EF-2	2.	台			
壁付自然給気口	0A-1	8.	個			
パイプフード	φ100 SUS製 ガリ付 指定色塗装	27.	個			
パイプフード	φ100 SUS製 ガリ防虫網付 指定色塗装	8.	個			
パイプフード	φ150 SUS製 ガリ付 指定色塗装	8.	個			
スパイラルダクト	EA φ100	137.	m			
スパイラルダクト	EA φ150	39.	m			
保温工事	GW25t φ100	27.	m			
保温工事	GW25t φ150	8.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 衛生器具設備						
腰掛便器	C-1 付属品含む	8.	組			
洗面器	L-4 水栓共	8.	個			
ユニットバス	UB-1 付属品一式	8.	組			
コンパクトキッチン	KC-1 付属品一式	8.	組			
混合水栓 (洗濯機用)	KT-1 洗濯ハン共	8.	組			
ガス給湯機	GB-1 屋内壁掛 FF式 給排気筒共	8.	台			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 給水設備工事						
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 40	9.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 32	2.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 25	7.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 25	30.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 20	32.	m			
給水管 (屋内隠ぺい)	JWAK-116 SGP-PB 15	112.	m			
土工事		1.	式			
量水器	各戸用 25A	8.	台			
弁類	GV-25	16.	個			
弁類	GV-20	8.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	8.	個			
保温工事	ALGC GW20t 25A	16.	m			
保温工事	ALGC GW20t 20A	32.	m			
保温工事	ALGC GW20t 15A	112.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 排水設備工事						
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 150	12.	m			
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 100	6.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 100	56.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 75	16.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 50	72.	m			
排水管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 KVP 100	14.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 50	64.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 VP 100	37.	m			
通気管 (屋内隠ぺい)	JIS K 6741 KVP 100	6.	m			
土工事		1.	式			
床上掃除口	COA100	1.	個			
床上掃除口	COA50	8.	個			
通気金物	VC50	8.	個			
区画貫通処理	φ 100	3.	ヶ所			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 給湯設備工事						
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 25	16.	m			
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 20	8.	m			
給湯管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3448 SUS 15	96.	m			
弁類	GV-20	8.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	8.	個			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 25A	16.	m			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 20A	8.	m			
保温工事 (隠ぺい)	ALGC GW20t 15A	96.	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 ガス設備工事						
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 40	9.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 32	4.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 20	5.	m			
ガス管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3452 SGP白 20	38.	m			
ガス管 (屋内隠ぺい)	JIS G 3452 SGP白 15	40.	m			
土工事		1.	式			
弁類	GC-20	8.	個			
フレキシブルジョイント	FJ-300L 20	8.	個			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 消火設備工事						
消火器	ABC10型	2.	本			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
渡り廊下直接工事費						
渡り廊下A B 建築工事		1.	式			
渡り廊下A C 建築工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
渡り廊下AB 建築工事						
1 直接仮設工事		1.	式			
2 土工事		1.	式			
3 地業工事		1.	式			
4 鉄筋工事		1.	式			
5 コンクリート工事		1.	式			
6 鉄骨工事		1.	式			
7 外装工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
やりかた		8.9	m ²			
墨出し		8.9	m ²			
養生	躯体・仕上	8.9	m ²			
清掃片付け		8.9	m ²			
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行)	13.9	m ²			
外部足場	脚立足場	8.9	m ²			
災害防止	垂直養生 養生シート	13.9	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
根切り	つぼ、布堀 深さ2.5m程度	23.3	m ³			
床付け		7.6	m ²			
埋戻し	現場発生土	17.1	m ³			
砕石地業	再生砕石 基礎下	0.6	m ²			
砕石地業	再生砕石 土間下	1.8	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 地業工事						
(材料費)						
PHCパイプ(B種)	φ 300 L=6000	4.0	本			
回転金具	300 φ	4.0	個			
荷卸し費		1.0	式			
(施工費)						
杭打ち工事	φ 400 L=6000 12本	28.0	m			
試験杭打費		1.0	式			
副資材費		1.0	式			
段取り替え費		1.0	式			
圧縮強度試験費		1.0	式			
杭頭スタッド	D16 L=640	20.0	本			
施工管理費		1.0	式			
施工前地盤改良工事	改良材60kg/m3	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 鉄筋工事						
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t			
異形鉄筋(SD295A)	D16	0.1	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.5	t			
異形鉄筋(SD295A)	D10	0.2	t			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	16.0	ヶ所			
鉄筋加工組立		1.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車	1.1	t			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	基礎・躯体 24N S=18	5.2	m ³			
普通コンクリート	土間 18N S=18	2.7	m ³			
普通コンクリート	捨て 18N	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	基礎・躯体	1.0	式			
コンクリート打設手間	土間	1.0	式			
コンクリート打設手間	捨て	1.0	式			
普通合板型枠	基礎・躯体	30.8	m ²			
打放し合板型枠	躯体	2.6	m ²			
型枠運搬費		33.3	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 鉄骨工事						
角形鋼管(STKR400)	□-150X150X6	0.4	t			
H形鋼(SS400)	H-250X125X6.5X9	0.2	t			
H形鋼(SS400)	H-175X90X5X8	0.3	t			
H形鋼(SS400)	H-150X75X5X7	0.1	t			
H形鋼(SS400)	H-125X125X6.5X9	0.1	t			
カラーリップ溝形鋼	C-100X50X20X2.3	0.1	t			
一般構造用角形鋼管	□-100X50X3.2	0.5	t			
フルブレースM20		0.1	t			
ターンバックル		10.0	本			
鋼板(SN490C)	PL16	0.1	t			
鋼板(SS400)	PL12	0.1	t			
鋼板(SS400)	PL6	0.1	t			
高力ボルト(S10T)	M20X50	21.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X45	29.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X50	125.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X45	83.0	本			
中ボルト	M12	100.0	本			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工場加工組立	溶接費共	1.3	t			
工場塗装費	一般錆止め ^{ペイント}	53.4	m ²			
HTB本締め		1.3	t			
現場建て方		1.3	t			
鉄骨運搬費		1.3	t			
ジャストベース	J150-12K	4.0	本			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 外装工事						
カラーガルバリウム鋼板横葺き	t=0.4	19.8	m ²			
改質アスファルトルーフィング		19.8	m ²			
硬質木片セメント板	t=18	19.8	m ²			
破風板板金巻き	ガルバリウム鋼板 t=0.4	17.8	m			
軒先水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	9.5	m			
唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.4	8.3	m			
軒樋	板金加工 W150	4.8	m			
縦樋	カラー硬質塩ビ管 100φ	3.4	m			
軒先落雪ストップ		4.8	m			
雪止め	カラーステンレス L-40X40	4.8	m			
床 コンクリート面直均し仕上げ	木ごて	6.7	m ²			
耐候性塗料塗り	DP 鉄鋼面	52.9	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
渡り廊下AC 建築工事						
1 直接仮設工事		1.	式			
2 土工事		1.	式			
3 地業工事		1.	式			
4 鉄筋工事		1.	式			
5 コンクリート工事		1.	式			
6 鉄骨工事		1.	式			
7 外装工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
やりかた		10.6	m ²			
墨出し		10.6	m ²			
養生	躯体・仕上	10.6	m ²			
清掃片付け		10.6	m ²			
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行)	32.1	m ²			
外部足場	脚立足場	10.6	m ²			
災害防止	垂直養生 養生シート	32.1	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
根切り	つぼ、布堀 深さ2.5m程度	23.2	m ³			
床付け		7.5	m ²			
埋戻し	現場発生土	17.0	m ³			
砕石地業	再生砕石 基礎下	0.6	m ²			
砕石地業	再生砕石 土間下	1.3	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 地業工事						
(材料費)						
PHCパイプ(B種)	φ 300 L=6000	4.0	本			
回転金具	300 φ	4.0	個			
荷卸し費		1.0	式			
(施工費)						
杭打ち工事	φ 400 L=6000 12本	28.0	m			
試験杭打費		1.0	式			
副資材費		1.0	式			
段取り替え費		1.0	式			
圧縮強度試験費		1.0	式			
杭頭スタッド	D16 L=640	20.0	本			
施工管理費		1.0	式			
施工前地盤改良工事	改良材60kg/m3	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 鉄筋工事						
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t			
異形鉄筋(SD295A)	D16	0.1	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.5	t			
異形鉄筋(SD295A)	D10	0.2	t			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	16.0	ヶ所			
鉄筋加工組立		1.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車	1.1	t			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 コンクリート工事						
普通コンクリート	基礎・躯体 24N S=18	5.2	m ³			
普通コンクリート	土間 18N S=18	1.9	m ³			
普通コンクリート	捨て 18N	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	基礎・躯体	1.0	式			
コンクリート打設手間	土間	1.0	式			
コンクリート打設手間	捨て	1.0	式			
普通合板型枠	基礎・躯体	30.6	m ²			
打放し合板型枠	躯体	3.5	m ²			
型枠運搬費		34.0	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 鉄骨工事						
角形鋼管(STKR400)	□-150X150X6	0.4	t			
H形鋼(SS400)	H-250X125X6.5X9	0.1	t			
H形鋼(SS400)	H-175X90X5X8	0.3	t			
H形鋼(SS400)	H-150X75X5X7	0.1	t			
H形鋼(SS400)	H-125X125X6.5X9	0.1	t			
一般構造用角形鋼管	□-100X50X3.2	0.5	t			
フルブレースM20		0.1	t			
ターンバックル		14.0	本			
鋼板(SN490C)	PL16	0.1	t			
鋼板(SS400)	PL12	0.1	t			
鋼板(SS400)	PL6	0.1	t			
高力ボルト(S10T)	M20X50	29.0	本			
高力ボルト(S10T)	M20X45	29.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X50	100.0	本			
高力ボルト(S10T)	M16X45	67.0	本			
中ボルト	M12	166.0	本			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工場加工組立	溶接費共	1.2	t			
工場塗装費	一般錆止め ^h イト	51.8	m ²			
HTB本締め		1.2	t			
現場建て方		1.2	t			
鉄骨運搬費		1.2	t			
ジャストベース	J150-12K	4.0	本			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 外装工事						
カラーガルバリウム鋼板横葺き	t=0.4	19.6	m ²			
改質アスファルトルーフィング		19.6	m ²			
硬質木片セメント板	t=18	19.6	m ²			
棟押え	ガルバリウム鋼板 t=0.4	5.7	m			
破風板板金巻き	ガルバリウム鋼板 t=0.4	18.3	m			
軒先水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4	11.4	m			
唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.4	6.9	m			
軒樋	板金加工 W150	11.4	m			
縦樋	カラー硬質塩ビ管 100φ	6.6	m			
軒先落雪ストップ		11.4	m			
雪止め	カラーステンレス L-40X40	11.4	m			
床 コンクリート面直均し仕上げ	木ごて	12.5	m ²			
耐候性塗料塗り	DP 鉄鋼面	51.8	m ²			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外構工事						
外構工事		1.	式			
電気設備工事		1.	式			
機械設備工事		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
外構工事						
1 外構工事		1.	式			
2 付属建物外構撤去		1.	式			
3 発生材積込運搬費		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 外構工事						
アスファルト舗装	密粒度アスコンT=50 路盤 t =150	1,156.0	m ²			
砂利敷き	単粒碎石 t=50 防草シートt=1.0共	772.0	m ²			
真砂土	t=100	146.0	m ²			
ゴムチップ舗装	t=50 路盤 t=150	304.0	m ²			
L型擁壁	現場打ち H=1400	111.0	m			
擁壁部地盤改良	柱状改良 600φ	1.0	式			
PU1側溝	W=240	51.5	m			
PU2側溝	300A グレチング蓋(t-6)	56.0	m			
集水柵A	450X450 D=700	5.0	ヶ所			
集水柵B	450X450 D=550	4.0	ヶ所			
暗渠管	VP125	43.4	m			
地先境界ブロック	100X100	72.0	m			
目隠しフェンス A	H=2000 基礎共	16.0	m			
目隠しフェンス B	H=2000 基礎共	103.0	m			
門扉	H2000XW2000 両開き 基礎共	2.0	ヶ所			
築山	3100X4500X700	1.0	ヶ所			
砂場(4400X3100)	土留め丸太 ヒノキ間伐材 H=300	1.0	ヶ所			
すべり台	既製品 基礎共	1.0	ヶ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
畑(6200X1700)	縁木 ヒノキ105X150 3段積	1.0	ヶ所			
駐車区画ライン	ダブル 2500X5000 W=150	29.0	台			
車椅子駐車区画ライン	ゼブラ 3500X6000 W=150	1.0	台			
車椅子マーク		1.0	ヶ所			
車止めブロック	L600 基礎共 2ヶ所/台	14.0	台			
駐輪場	既製品 5600X1650 土間コン・基礎共	2.0	ヶ所			
点状ブロック	300X300X65 路盤敷砂共	6.0	枚			
誘導ブロック	300X300X65 路盤敷砂共	48.0	枚			
植栽	高木 落葉樹 H=3500	3.0	本			
植栽	高木 常緑樹 H=3000	1.0	本			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 付属建物外構撤去						
車庫	鉄骨造	1.0	棟			
アスファルト舗装	t50	466.0	m ²			
アスファルトカッター	t50	13.7	m			
土間コンクリート	t120	6.1	m ²			
コンクリートカッター	t120	16.0	m			
玉石積	H1000	8.1	m			
側溝	PU1-300x300	42.0	m			
スチール柵	H=1130	22.3	m			
メッシュフェンス	H=1400 工事区分1	52.5	m			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 発生材積込運搬費						
コンクリート	有筋	2.0	t			
コンクリート	有筋 2次製品	5.6	t			
金属くず	鉄骨	0.9	t			
金属くず	スチールフェンス類	0.8	t			
廃プラスチック	ポリカーボネート	2.1	m ³			
アスファルト		57.1	t			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外部電気設備工事						
1 構内配電線路		1.	式			
2 構内通信線路		1.	式			
計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 構内配電線路						
PE電線管	54mm 露出	29.0	m			
PE電線管	70mm 露出	19.0	m			
FEP電線管	65mm 地中	74.0	m			
EM-CETケーブル	60sq 管内	29.0	m			
EM-CETケーブル	100sq 管内	19.0	m			
EM-CETケーブル	60sq FEP内	23.0	m			
EM-CETケーブル	100sq FEP内	52.0	m			
ハントホール	H2-9	3.0	組			
地中埋設シート	W	50.0	m			
地中埋設標	コンクリート製	6.0	本			
配線用土工事		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 構内通信線路						
PE電線管	28mm 露出	12.0	m			
FEP電線管	30mm 地中	419.0	m			
FEP電線管	65mm 地中	63.0	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm-20P FEP内	84.0	m			
同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内	84.0	m			
EM-AEケーブル	1.2mm-3C FEP内	84.0	m			
EM-UTPケーブル	4P FEP内	84.0	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-10P FEP内	84.0	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-15P FEP内	77.0	m			
導入線	1.2mm 管内	12.0	m			
導入線	1.2mm FEP内	125.0	m			
防犯接続ボックス		1.0	個			
センサーケーブル	300m	1.0	個			
ハンﾄﾞホル	H2-9	1.0	組			
地中埋設シート	W	38.0	m			
地中埋設標	コンクリート製	6.0	本			
配線用土工事		1.0	式			
2 小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 給水設備工事						
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 50	88.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 40	13.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 32	7.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 25	6.	m			
給水管 (土中配管)	JWAK-116 SGP-PD 20	49.	m			
不凍栓	50A VC-3	1.	ヶ所			
不凍栓	40A VC-1	3.	ヶ所			
不凍栓	32A VC-1	2.	ヶ所			
不凍栓	25A VC-P	6.	ヶ所			
不凍栓	20A VC-P	5.	ヶ所			
散水栓	13A B-3	4.	ヶ所			
量水器 (市貸与品)	50A ホックス共	1.	ヶ所			
上水引込工事	DIP φ 150x φ 50	1.	式			
埋設表示テープ	150W	156.	m			
土工事		1.	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 排水雨水設備工事						
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 150	13.	m			
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VP 100	10.	m			
排水管 (土中配管)	JIS K 6741 VU 150	102.	m			
雨水管 (土中配管)	JIS K 6741 VU 150	25.	m			
雨水管 (土中配管)	JIS K 6741 VU 100	107.	m			
排水柵 (塩ビ蓋)	150-200 ST 45L 90L	3.	個			
排水柵 (塩ビ蓋)	150-200 45Y 90Y WLS	4.	個			
排水柵 (防護蓋)	150-200 ST 45L 90L	2.	個			
排水柵 (防護蓋)	150-200 45Y 90Y WLS	4.	個			
雨水柵	150-200	10.	個			
コア抜き	φ100 側溝	4.	ヶ所			
下水取付工事	150A	1.	式			
土工事		1.	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 ガス設備工事						
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 65	54.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 50	50.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 40	59.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 32	39.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 25	17.	m			
ガス管 (土中配管)	JIS K 6774 PE 20	18.	m			
埋設表示テープ	150W	237.	m			
土工事		1.	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生材処分費						
A棟 不用土処分	場外搬出	176.0	m ³			
B棟 不用土処分	場外搬出	86.0	m ³			
C棟 不用土処分	場外搬出	93.5	m ³			
渡り廊下AB 不用土処分	場外搬出	10.2	m ³			
渡り廊下AC 不用土処分	場外搬出	10.2	m ³			
(外構撤去)						
コンクリート	有筋	2.0	t			
コンクリート	有筋 2次製品	5.6	t			
金属くず	鉄骨	0.9	t			
金属くず	スチールフェンス類	0.8	t			
廃プラスチック	ポリカーボネート	2.1	m ³			
アスファルト		57.1	t			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設工事						
仮囲い	成型鋼板 H=3000	227.0	m			
クロスゲート	W=6000	1.0	ヶ所			
室内空気化学物質濃度測定	パップ法 24時間捕集 12検体	1.0	式			
小計						