

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
障害者支援施設吉城山ゆり園 大規模修繕事業						
増築工事	2棟	1	式			
改修工事		1	式			
工事価格計						
消費税相当額		1	式			10.00%
総 合 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
障害者支援施設吉城山ゆり園（増築工事）						
I	直接工事費					
	A. 建築工事	1	式			
	B. 電気設備工事	1	式			
	C. 機械設備工事	1	式			
	直接工事費計	1	式			
II	共通仮設費	積上げ含む	1	式		
	純工事費					
III	現場管理費		1	式		
	工事原価					
IV	一般管理費		1	式		
	工事価格					
	合 計					

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事	(増築工事)					
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	耐火被覆工事		1	式			
9	ブロック・パネル工事		1	式			
10	防水工事		1	式			
11	石・タイル工事		1	式			
12	木工事		1	式			
13	屋根板金工事		1	式			
14	金属工事		1	式			
15	左官工事		1	式			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	吹付・塗装工事		1	式			
17	内外装工事		1	式			
18	金属製建具工事		1	式			
19	木製建具工事		1	式			
20	木製家具工事		1	式			
21	硝子工事		1	式			
22	ユニット・その他工事		1	式			
	合 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やり方	S造	53.1	㎡			
	墨出し	S造 躯体仕上	53.1	㎡			
	外部足場	クサビ緊結式	210.0	㎡			
	垂直養生	メッシュシート	210.0	㎡			
	水平養生	安全ネット	47.7	㎡			
	内部足場	脚立足場	53.1	㎡			
	躯体仕上養生		53.1	㎡			
	清掃・片付け		53.1	㎡			
	竣工時清掃		53.1	㎡			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	砕石 基礎下	再生材	3.8	m ³			
	砕石 土間下	再生材	6.3	m ³			
	ポリスチレンフォーム板	土間下 t25 A種押出法 1種b	44.8	m ²			
	防湿シート	t0.15	44.8	m ²			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	D10 SD295A	0.9	t			
	異形鉄筋	D13 SD295A	0.7	t			
	異形鉄筋	D22 SD345	0.3	t			
	鉄筋加工組立費		1.8	t			
	鉄筋運搬費		1.8	t			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	FC=21-18	13.3	m ³			
	同上打設手間	ポンプ打	1	式			
	土間コンクリート	FC=21-18	8.3	m ³			
	同上打設手間	ポンプ打	1	式			
	ラップルコンクリート	FC=18-15	6.3	m ³			
	同上打設手間	ポンプ打	1	式			
	捨てコンクリート	FC=18-15	1.0	m ³			
	同上打設手間	ポンプ打	1	式			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼板	SS400 t6	0.1	t			
鋼板	SS400 t4.5	0.1	t			
アンカーボルト	ABR400 M16 L440	32.0	本			
アンカーボルト	SS400 M12 L400	48.0	本			
高力ボルト	HTB-20 L60	266.0	本			
高力ボルト	HTB-20 L50	66.0	本			
高力ボルト	HTB-20 L40	112.0	本			
中ボルト	M12 L160	50.0	本			
中ボルト	M12 L30	604.0	本			
ターンバックル	JIS規格品 M16用	24.0	ヶ所			
柱脚無収縮モルタル		8.0	ヶ所			
工場製作費		8.2	t			
工場溶接費		446.0	m			
工場塗装費	JIS K5674 1種	298.0	m ²			
現場工事費	高力ボルト締め	8.2	t			
現場工事費	アンカーボルト埋込み	80.0	本			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場建方費		8.2	t			
鉄骨運搬費		8.2	t			
小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	被覆工事						
	耐火被覆	半乾式吹付ロックウール t25 柱(耐火1時間)	23.7	m ²			
	耐火被覆	半乾式吹付ロックウール t25 梁(耐火1時間)	73.2	m ²			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10 防水工事						
床 FRP防水	2 P L Y	24.9	m ²			
壁 FRP防水	2 P L Y	25.5	m ²			
側溝内 FRP防水	2 P L Y	7.5	m			
FRP防水	端部処理	33.2	m			
FRP防水	入隅処理	51.0	m			
FRP防水	配管周囲処理	22.0	ヶ所			
シーリング	変成シリコーン系	115.0	m			
シーリング	ポリウレタン系	89.2	m			
小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	石・タイル工事						
	黒御影石	縁石 H45×W150 バーナー	5.9	m			
	黒御影石	吐湯口 W300×H200×D160 本磨き	2.0	台			
	床 300角タイル	浴室 下地モルタル共	9.0	m ²			
	壁 300角タイル	浴室 下地モルタル共	23.8	m ²			
	天板 300角タイル	浴室 下地モルタル共	3.6	m ²			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12 木工事						
造作材	額縁・三方枠・見切等 米杵材 上小節	0.3	m ³			
造作材	中段・枕棚等 杉 材 特一等	0.2	m ³			
下地材	板金下地 杉 材 特一等	0.7	m ³			
ラワン合板	t12 2類	4.6	m ²			
大工手間		1	式			
釘・金物		1	式			
小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	屋根板金工事						
	立平葺き	カラーガルバリウム鋼板t0.4	81.1	m ²			
	ゴムアス	t1.0	81.1	m ²			
	硬質木片セメント板	t18	81.1	m ²			
	唐草	カラーガルバリウム鋼板t0.4	51.4	m			
	破風・鼻隠し	カラーガルバリウム鋼板t0.4 H180+150 2段	51.4	m			
	軒樋	カラー鉄板製角樋W150 吊金物共	11.2	m			
	豎樋	カラー鉄板製φ90 掴み金物共	7.4	m			
	同上エルボ	カラー鉄板製φ90	4.0	ヶ所			
	軒先通気金物	カラーガルバリウム鋼板製	22.4	m			
	雪止めアングル	L-40×40×5 亜鉛メッキ品	22.4	m			
	屋根-外壁 エクスパンションジョイント	カラーガルバリウム鋼板t0.4	5.2	m			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	金属工事						
	外壁－外壁 エキスパ [°] ンジョンジ [°] ョイント	アルミ製 押出成形品 クリアランス50	13.0	m			
	内壁－内壁 エキスパ [°] ンジョンジ [°] ョイント	アルミ製 押出成形品 クリアランス50	7.4	m			
	天井－天井 エキスパ [°] ンジョンジ [°] ョイント	アルミ製 押出成形品 クリアランス50	4.4	m			
	水切	アルミ製 D40×H25	16.6	m			
	グレーチング	ステンレス製 W150 ノンスリツプ [°]	7.4	m			
	階段手摺	ステンレス製 L800	2.0	台			
	浴槽手摺	ステンレス製 L6200	2.0	台			
	床見切	ステンレス製 W20	4.4	m			
	引違い戸用レール	ステンレス製 W100	4.2	m			
	軽量鉄骨壁下地	20型	33.5	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	50型	12.3	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	100型	9.9	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100型	29.9	m			
	軽量鉄骨天井下地	19型	47.9	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	25型	25.7	m ²			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	内外装工事						
	床 長尺塩ビシート (B)	t2.0	24.6	m ²			
	床 長尺塩ビシート (C)	t2.0	10.8	m ²			
	巾木 ソフト巾木	H75	22.9	m			
	壁 ビニールクロス	AA級 パテ処理共	44.9	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5	46.8	m ²			
	壁 キッチンボード	t3.0	2.4	m ²			
	壁 構造用合板	t12 特類	65.1	m ²			
	壁 浴室用キッチンボード	t3.0	47.3	m ²			
	壁 化粧石膏ボード	t12.5 押入れボード	17.9	m ²			
	天井 ビニールクロス	AA級 パテ処理共	19.4	m ²			
	天井 石膏ボード	t9.5	19.4	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 押入れボード	3.2	m ²			
	天井 アルミバスパネル	t9 防湿シート共	24.0	m ²			
	軒天 珪酸カルシウム板	t6.0 目透し	25.7	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ製 突付型	38.1	m			
	天井廻り縁	アルミ製 バスパネル用	28.0	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
出隅見切り	アルミ製 バスパネル用	8.4	m			
天井点検口	450角 仕上材貼り	2.0	ヶ所			
壁断熱材 高性能グラスウール	t100 16kg	93.7	m ²			
天井断熱材 高性能グラスウール	t155 16kg	48.8	m ²			
木製手摺	φ32 既製品	3.5	m			
小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
20	木製家具工事						
	WF - 1	脱衣棚 (固定式) 運搬取付調整費共	2	ヶ所			
	WF - 2	ベンチ (固定式) 運搬取付調整費共	4	ヶ所			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
22	ユニット・その他工事						
	消火器＋格納箱	消火器：ABC10型 格納箱：スチール製	2.0	ヶ所			
	室名札	ステンレス製 60×200 切文字貼り	2.0	ヶ所			
	浸透枳	コンクリート二次製品 300×300×450	2.0	ヶ所			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事	(増築工事)					
1	幹線（構内配電線路）設備工事		1	式			
2	照明設備工事		1	式			
3	コンセント設備工事		1	式			
4	館内放送設備工事		1	式			
5	自動火災報知設備工事		1	式			
6	屋根融雪設備工事		1	式			
	合 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線（構内配電線路）設備工事					
	ケーブル	600V EM-CET 38sq 入線	27.0	m		
	ケーブル	600V EM-CET 38sq 入線(FEP)	62.0	m		
	ケーブル	600V EM-CET 100sq いんぺい	6.0	m		
	電線	600V EM-IE 8sq 入線	27.0	m		
	電線	600V EM-IE 8sq 入線(FEP)	62.0	m		
	電線	600V EM-IE 14sq 入線	5.0	m		
	導入線	1.2m/mビニル被覆鉄線 入線	2.0	m		
	導入線	1.2m/mビニル被覆鉄線 入線(FEP)	30.0	m		
	電線管	C-51 露出	18.0	m		
	電線管	F2-50 露出	1.0	m		
	電線管	PE 54 露出	20.0	m		
	電線管	FEP50 地中埋設	83.0	m		
	プルボックス	SS-3・WP SS 300×300×200 SUS-WP	4.0	個		
	プルボックス	SS-4・WP SS 400×400×200 SUS-WP	2.0	個		
	電灯分電盤	OL-1	1.0	面		
	電灯分電盤	L-9	1.0	面		

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	照明設備工事					
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C いんぺい	11.0	m		
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C いんぺい	65.0	m		
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 入線	5.0	m		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C いんぺい	11.0	m		
	1種金属線び	メタルモール A型 MM1-A	5.0	m		
	ジョイントボックス	アウトレットボックス 102×54 塗代共 樹脂製	4.0	個		
	アウトレットボックス	102×44 塗代共 樹脂製	20.0	個		
	1種金属線び用 ジャンクションボックス		2.0	個		
	埋込スイッチ (ワイドハンドル型)	1P15A×1 1P 4A×1(L) P:新金属	4.0	個		
	埋込コンセント	2P15A×1 P:新金属	2.0	個		
	防水コンセント	2P15A×1(EET)	2.0	個		
	照明器具	A 3 2 2 H	2.0	台		
	照明器具	D 1 0 0	2.0	台		
	照明器具	E 1 5 0	2.0	台		
	照明器具	H 4 0 1	8.0	台		
	照明器具	I 6 0 2	4.0	台		

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
避難口誘導灯	U B L 2	2.0	台			
非常用照明器具	X 1 1 2	4.0	台			
既設配線接続費	調査含む	1.0	式			
小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C いんぺい	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C いんぺい	98.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C いんぺい	15.0	m			
	アウトレットボックス	102×44 塗代共 樹脂製	18.0	個			
	防雨入線カバー	樹脂製	4.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 P:新金属	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1(EET) P:新金属	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2(EET) P:新金属	4.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2(EET)	6.0	個			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	館内放送設備工事						
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C いんぺい	8.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C 入線	4.0	m			
	1種金属線び	メタルモール A型 MM1-A	4.0	m			
	ジョイントボックス	アウトレットボックス 102×54 塗代共 樹脂製	2.0	個			
	天井埋込型スピーカー	S P - 1	2.0	台			
	既設配線接続費	調査含む	1.0	式			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	屋根融雪設備工事						
	1棟当り						
	ルーフヒーター	200mm幅 AC200V 385VA, 5.5m	1.0	枚			
	ルーフヒーター	430mm幅 AC200V 825VA, 5.5m	1.0	枚			
	ルーフヒーター	245mm幅 AC200V 825VA, 5.5m	1.0	枚			
	雨樋ヒーター	自己制御型 AC200V 520VA, 13m	1.0	本			
	屋根／外気温度センサー	Pt100	3.0	本			
	温度調節器	Pt100 対応	2.0	台			
	降雪センサー	AC200V仕様	1.0	台			
	屋根融雪制御盤	屋外屋根付壁掛鋼板製	1.0	面			
	二次側電気工事材料	雑材・消耗品含む	1.0	式			
	ルーフヒーター 敷設工事費		1.0	式			
	雨樋ヒーター 取付工事費		1.0	式			
	屋根温度センサー 取付工事費		1.0	式			
	降雪／外気センサー 取付工事費		1.0	式			
	二次側電気工事費	試運転調整費含む	1.0	式			
	小 々 計	1棟当り					
	小 計	男子生活棟・女子生活棟	2.0	棟			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	機械設備工事	(増築工事)					
1	冷暖房設備		1	式			
2	換気設備		1	式			
3	給油設備		1	式			
4	衛生器具設備		1	式			
5	屋内給水設備		1	式			
6	屋内排水通気設備		1	式			
7	屋内給湯設備		1	式			
8	屋外給水設備		1	式			
9	屋外排水設備		1	式			
10	屋外給湯設備		1	式			
	合 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	給油設備						
	オイルサーバー	OS-1	2.0	台			
	給油管 (地中配管)	JIS G 3469 PLS 20	2.0	m			
	〃	JIS G 3469 PLS 15	36.0	〃			
	〃 (屋外配管)	JIS G 3452 (黒) 20	1.0	〃			
	〃	JIS G 3452 (黒) 15	9.0	〃			
	〃 (屋内一般)	JIS G 3452 (黒) 15	4.0	〃			
	〃 (屋外配管)	灯油用被覆銅管 φ8	5.0	〃			
	弁 類	MV-15	4.0	個			
	〃	OC-φ8	2.0	〃			
	フレキシブル継手	FJ(SUS)300L-15	2.0	〃			
	コア抜き		1.0	式			
	既設管接続費		1.0	〃			
	塗装工事		1.0	〃			
	土工事		1.0	〃			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	衛生器具設備						
	壁掛洗面器	L270C	2.0	組			
	化粧鏡	YM4560F	10.0	枚			
	フック	YKH21R	2.0	個			
	ハンガーフック	TS135GY12RR	8.0	〃			
	I型手摺り	T112C6	4.0	組			
	張り湯サーモスタット	TM440ARX32	2.0	個			
	同上用止水栓	TGB9AX32	2.0	〃			
	シャワー水栓	TMF49E3R	8.0	〃			
	足し湯用混合水栓	TBV03241Z	2.0	〃			
	掃除用水栓	T28AUNH13	2.0	〃			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	屋内給水設備						
	給水管 (便所機械室)	JIS K 6762 HIVP 40	9.0	m			
	〃	JIS K 6762 HIVP 30	8.0	〃			
	〃	JIS K 6762 HIVP 25	2.0	〃			
	〃	JIS K 6762 HIVP 20	29.0	〃			
	〃	JIS G 3448 SUS 25	3.0	〃			
	〃	JIS G 3448 SUS 20	3.0	〃			
	弁 類	BAV-40	2.0	個			
	フレキシブル継手	FJ(SUS)500L-40	2.0	〃			
	凍結防止ヒーター	自己制御・1.0m・サーモ付	2.0	本			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	〃			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 屋内排水通気設備						
排水管 (便所機械室)	JIS K 6741 VU 100	19.0	m			
〃	JIS K 6741 VU 75	6.0	〃			
〃	JIS K 6741 VU 40	4.0	〃			
通気管 (便所機械室)	JIS K 6741 VU 50	10.0	〃			
床上掃除口	CIR65	2.0	個			
排水共栓	T3B-S0(SU)-100	2.0	〃			
排水金具	T3B-(SU)-80	6.0	〃			
通気金具	アレスター 50	2.0	〃			
保温工事		1.0	式			
スリーブ工事		1.0	〃			
小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 屋内給湯設備						
石油給湯機	BWU-1	2.0	組			
給湯管（便所機械室）	JIS G 3448 SUS 40	29.0	m			
〃	JIS G 3448 SUS 32	8.0	〃			
〃	JIS G 3448 SUS 25	1.0	〃			
〃	JIS G 3448 SUS 20	27.0	〃			
弁 類	BAV-40	2.0	個			
〃	BAV-20	2.0	〃			
フレキシブル継手	FJ(SUS)500L-40	2.0	〃			
〃	FJ(SUS)300L-20	2.0	〃			
凍結防止ヒーター	自己制御・1.0m・サーモ付	4.0	本			
保温工事		1.0	式			
スリーブ工事		1.0	〃			
小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	屋外排水設備						
	排水管（地中配管）	JIS K 6741 VU 150	4.0	m			
	塩ビインバート柵		1.0	式			
	同上用化粧ハッチ	モルタル充填	1.0	組			
	既設管接続費		1.0	式			
	土工事		1.0	〃			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	屋外給湯設備						
	給湯管（地中配管）	温泉パイプ 32	12.0	m			
	〃	温泉パイプ 20	13.0	〃			
	既設管接続費		1.0	式			
	土工事		1.0	〃			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	共通仮設費	(増築工事)					
	仮囲い	ガードフェンスH1800	73.5	m			
	仮囲い	単管バリケードH800	8.0	m			
	仮設間仕切壁	LGS50+PBt9.5	9.3	m ²			
	工事用出入口	キャスターゲート W3000×H1800	2.0	ヶ所			
	工事用出入口	鋼製片開きドア W900×H1800	3.0	ヶ所			
	仮設トイレ	汲み取り式	1.0	棟			
	荷揚げ費	女性棟用	1	式			
	合 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
障害者支援施設吉城山ゆり園（改修工事）						
I	直接工事費					
	A. 建築工事	1	式			
	B. 電気設備工事	1	式			
	C. 機械設備工事	1	式			
	D. 解体工事	1	式			
	直接工事費計	1	式			
II	共通仮設費	積上げ含む	1	式		
	純工事費					
III	現場管理費	1	式			
	工事原価					
IV	一般管理費	1	式			
	工事価格					
	合 計					

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事	(改修工事)					
1	直接仮設工事		1	式			
2	地業工事		1	式			
3	土間工事		1	式			
4	防水工事		1	式			
5	木工事		1	式			
6	金属工事		1	式			
7	左官工事		1	式			
8	塗装工事		1	式			
9	内装工事		1	式			
10	金属製建具工事		1	式			
11	木製建具工事		1	式			
12	木製家具工事		1	式			
13	硝子工事		1	式			
14	防火設備改修工事		1	式			
15	ユニット・その他工事		1	式			
	合 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
墨出し	R C造 仕上	87.2	m ²			
内部足場	脚立足場	87.2	m ²			
仕上養生		87.2	m ²			
既設養生		60.5	m ²			
清掃・片付け		148.0	m ²			
竣工時清掃		148.0	m ²			
小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	地業工事						
	砕石 土間下	再生材	6.8	m ³			
	ポリスチレンフォーム板	土間下 t25 A種押出法 1種b	53.2	m ²			
	防湿シート	t0.15	53.2	m ²			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	防水工事						
	シーリング	変成シリコーン系	93.8	m			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	木工事						
	造作材	建具枠 米杵材 上小節	0.2	m ³			
	ツガ集成材	棚板t25	0.1	m ³			
	大工手間		1.0	式			
	釘・金物		1.0	式			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	金属工事						
	笠木	ステンレス製 W110×H25	16.9	m			
	棚柱	スチール製	6.0	m			
	軽量鉄骨壁下地	25型	5.5	㎡			
	軽量鉄骨壁下地	50型	24.3	㎡			
	軽量鉄骨壁下地	100型	21.0	㎡			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100型	19.4	m			
	軽量鉄骨天井下地	19型	93.6	㎡			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	左官工事						
	床 コンクリート金ゴテ	外部通路	2.4	m ²			
	床 コンクリート木ゴテ		53.2	m ²			
	床 モルタル金ゴテ	張物下地	53.2	m ²			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	吹付・塗装工事						
	EP-G塗り	RC面 平面 下地処理含む	22.6	m ²			
	SOP塗り	木面 細幅 下地処理含む	62.9	m			
	SOP塗り	鉄面 平面 下地処理含む	1.0	m ²			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	内装工事						
	床 長尺塩ビシート (A)	t2.0	31.4	m ²			
	床 長尺塩ビシート (B)	t2.0	44.9	m ²			
	巾木 長尺塩ビシート (A)	立上げ H300	47.0	m			
	巾木 ソフト巾木	H75	9.6	m			
	壁 石膏ボード	t12.5	68.8	m ²			
	壁 キッチンボード	t3.0	139.0	m ²			
	天井 ビニールクロス	AA級 パテ処理共	92.5	m ²			
	天井 石膏ボード	t9.5	92.5	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 押入れボード	0.6	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ製 突付型	150	m			
	天井点検口	450角 仕上材貼り	6.0	ヶ所			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	金属製建具工事						
	P-1	トイレパーテーション 運搬取付調整費共	1.0	ヶ所			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	木製建具工事						
	WD-3	片引きハンガー戸 運搬取付調整費共	1	ヶ所			
	WD-4	片引きハンガー戸 運搬取付調整費共	1	ヶ所			
	WD-5	片引きハンガー戸 運搬取付調整費共	1	ヶ所			
	WD-6	片引きハンガー戸 運搬取付調整費共	1	ヶ所			
	WD-7	両開き戸 運搬取付調整費共	1	ヶ所			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	木製家具工事						
	WF - 3	食器棚 (固定式) 運搬取付調整費共	1	ヶ所			
	WF - 4	洗濯カゴ収納・収納棚 (固定式) 運搬取付調整費共	1	ヶ所			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	硝子工事					
	単板ガラス	2.0㎡以下 強化5 飛散防止フィルム貼	0.9	㎡		
	単板ガラス	2.0㎡以下 型板4	0.2	㎡		
	ガラス押え	シリコン系	11.4	m		
	小 計					

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	ユニット・その他工事						
	掃除具庫	スチール製（固定式） W880×D515×H1790	1.0	ヶ所			
	ピクトサイン	ステンレス製 150×150 シンボルマーク貼り	6.0	ヶ所			
	室名札	ステンレス製 60×200 切文字貼り	1.0	ヶ所			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事	(改修工事)					
1	幹線（構内配電線路）設備工事		1.0	式			
2	照明設備工事		1.0	式			
3	コンセント設備工事		1.0	式			
4	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	合 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線（構内配電線路）設備工事					
	ケーブル	600V EM-CET 14sq いんぺい	20.0	m		
	ケーブル	600V EM-CET 14sq 入線	20.0	m		
	電線	600V EM-IE 8sq いんぺい	20.0	m		
	電線	600V EM-IE 8sq 入線	20.0	m		
	電線管	C-39 露出	18.0	m		
	電線管	F2-30 露出	2.0	m		
	プルボックス	SS-2・WP SS 250×250×200 SUS-WP	4.0	個		
	電灯分電盤	L-9-1	1.0	面		
	電灯分電盤	L-10-1	1.0	面		
	露出配管塗装費		1.0	式		
	壁貫通穴開け	コア抜き 補修共	1.0	式		
	小 計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	照明設備工事					
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C いんぺい	40.0	m		
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 入線	16.0	m		
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C いんぺい	119.0	m		
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 入線	3.0	m		
	1種金属線び	メタルモール A型 MM1-A	14.0	m		
	ジョイントボックス	アウトレットボックス 102×54 塗代共 樹脂製	23.0	個		
	アウトレットボックス	102×44 塗代共 樹脂製	11.0	個		
	1種金属線び用 スイッチボックス	1ヶ用 金属製	6.0	個		
	1種金属線び用 スイッチボックス	2ヶ用 金属製	1.0	個		
	埋込スイッチ (ワイドハンドル型)	1P15A×1 P:新金属	4.0	個		
	埋込スイッチ (ワイドハンドル型)	1P15A×3 P:新金属	1.0	個		
	埋込スイッチ (ワイドハンドル型)	1P15A×1 1P 4A×1(L) P:新金属	2.0	個		
	埋込スイッチ (ワイドハンドル型)	1P15A×4 1P 4A×1(L) P:新金属	1.0	個		
	熱線センサ付 自動スイッチ	天井付型 明るさセンサ付 換気扇連動型	7.0	個		
	同上用 切替スイッチ	(自,切,手) 2回路型 P:新金属	7.0	個		
	照明器具	A 3 2 2 N	9.0	台		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C いんぺい	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C いんぺい	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 入線	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C いんぺい	385.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 入線	22.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C いんぺい	35.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C 入線	3.0	m			
	電線	600V EM-IE 2.0 入線	136.0	m			
	電線管	C-19 露出	24.0	m			
	電線管	C-25 露出	10.0	m			
	1種金属線び	メタルモール A型 MM1-A	27.0	m			
	ジョイントボックス	アウトレットボックス 102×54 塗代共 樹脂製	3.0	個			
	アウトレットボックス	102×44 塗代共 樹脂製	43.0	個			
	丸型露出ボックス	C-19用 3方出	2.0	個			
	露出スイッチボックス	C-19用 1方出 1ヶ用	8.0	個			
	1種金属線び用 ジャンクションボックス		6.0	個			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プルボックス	SS-1・WP SS 150×150×100 SUS-WP	5.0	個			
ノズルプレート	角型 新金蔵製	7.0	個			
カバープレート	角型 新金蔵製	1.0	個			
埋込コンセント	2P15A×2 P:新金属	2.0	個			
埋込コンセント	2P15A×1(EET) P:新金属	12.0	個			
埋込コンセント	2P15A×2(EET) P:新金属	21.0	個			
防水コンセント	2P15A×2(EET)	8.0	個			
露出コンセント	2P30A×1(E 200用)	2.0	個			
露出配管塗装費		1.0	式			
壁貫通穴開け	コア抜き 補修共	1.0	式			
既設配線接続費	調査含む	1.0	式			
既設電灯分電盤L-3 改修費	内部配線接続替え	1.0	式			
既設電灯分電盤L-4 改修費	分岐開閉器増設×2 内部配線接続替え	1.0	式			
既設電灯分電盤L-5 改修費	内部配線接続替え	1.0	式			
既設電灯分電盤L-6 改修費	分岐開閉器増設×2 内部配線接続替え	1.0	式			
小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	自動火災報知設備工事						
	ジョイントボックス	アウトレットボックス 102×54 塗代共 樹脂製	2.0	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型 確認灯付	5.0	個			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
C	機械設備工事	(改修工事)					
1	冷暖房設備		1	式			
2	換気設備		1	式			
3	給油設備		1	式			
4	衛生器具設備		1	式			
5	屋内給水設備		1	式			
6	屋内排水通気設備		1	式			
7	屋内給湯設備		1	式			
8	屋外給水設備		1	式			
9	屋外給湯設備		1	式			
	合 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	冷暖房設備						
	KHPエアコン室内機	KAC-1	1.0	台			
	電気暖房器	EH-2	2.0	〃			
	〃	EH-3	3.0	〃			
	〃	EH-4	2	〃			
	冷媒管	φ 12.7x20mm	3.0	m			
	〃	φ 9.52x8mm	3.0	〃			
	ドレン管	JIS K 6741 VP 20	3.0	〃			
	渡り線	EM-EEF2.0x3	3	〃			
	既設管接続費		1	式			
	保温工事		1	〃			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	換気設備						
	天井換気扇	FE-3	1	台			
	〃	FE-4	5	〃			
	〃	FE-5	1	〃			
	〃	FE-6	1	〃			
	レンジフード	FE-7	1	〃			
	〃	FE-8	1	〃			
	換気ダクト	SPD φ150	13	m			
	〃	SPD φ100	2	〃			
	保温工事		1.0	式			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	衛生器具設備						
	腰掛便器	CS597BCS(A)	5.0	組			
	〃	CS597BCS(B)	2.0	〃			
	壁掛小便器	UFS900JCS	3.0	〃			
	壁掛手洗器	L30D	4.0	〃			
	車いす対応洗面	MVHG-900	5.0	〃			
	汚物流し	UAS23B	2.0	〃			
	手摺り	T112CL9	5.0	〃			
	〃	T112HK7R	5	〃			
	〃	T112CU22	3	〃			
	化粧鏡	YM4560F	5	枚			
	混合水栓	TKS05315J	2	個			
	〃	TW20-1RZ	6.0	〃			
	止水栓	THY226U	3.0	〃			
	電解水生成装置	WOX-40WA	1.0	台			
	キッチンユニット	165cm	2	組			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	屋内給水設備						
	給水管（便所機械室）	JIS K 6762 HIVP 40	8.0	m			
	〃	JIS K 6762 HIVP 30	17.0	〃			
	〃	JIS K 6762 HIVP 25	1.0	〃			
	〃	JIS K 6762 HIVP 20	1.0	〃			
	〃	JIS G 3448 SUS 20	9.0	〃			
	既設管接続費		1.0	式			
	保温工事		1.0	〃			
	スリーブ工事		1.0	〃			
	土工事		1.0	〃			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	屋内排水通気設備						
	排水管（便所機械室）	JIS K 6741 VU 100	16.0	m			
	〃	JIS K 6741 VU 75	14	〃			
	〃	JIS K 6741 VU 65	24	〃			
	〃	JIS K 6741 VU 50	17	〃			
	〃	JIS K 6741 VU 40	20	〃			
	通気管（便所機械室）	カー塩ビパイプ VP 50	7	〃			
	〃	JIS K 6741 VU 50	22	〃			
	〃	JIS K 6741 VU 40	10	〃			
	床上掃除口	CIR65	10.0	個			
	排水金具	D-STH-PU-H-50	2.0	〃			
	〃	MB44WN 50	6.0	〃			
	通気金具	JDE-50	2.0	〃			
	〃	MDW-32N	1.0	〃			
	〃	アレスター 50	2.0	〃			
	コア抜き		1	式			
	既設管接続費		1.0	〃			
	保温工事		1.0	〃			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	屋内給湯設備						
	給湯管（便所機械室）	JIS G 3448 SUS 40	5.0	m			
	〃	JIS G 3448 SUS 30	4.0	〃			
	〃	JIS G 3448 SUS 25	3.0	〃			
	〃	JIS G 3448 SUS 20	42.0	〃			
	既設管接続費		1.0	式			
	保温工事		1.0	〃			
	スリーブ工事		1.0	〃			
	土工事		1.0	〃			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 屋外給水設備						
給水管 (地中配管)	PWA005・EF 25	21.0	m			
〃	PWA005・EF 20	1.0	〃			
給水管 (屋外配管)	JIS G 3448 SUS 25	3.0	〃			
〃	JIS G 3448 SUS 20	2.0	〃			
散水栓 (ボックス共)	取外・再取付 T27U13(B-3)	1	組			
弁 類	BAV-20	4	個			
フレキシブル継手	FJ(SUS)300L-20	4	〃			
凍結防止ヒーター	自己制御・2.0m・サーモ付	2	本			
〃	自己制御・0.5m・サーモ付	4.0	〃			
既設管接続費		1.0	式			
保温工事		1.0	〃			
土工事		1.0	〃			
小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	屋外給湯設備						
	石油給湯機	BWU-2	2.0	組			
	給湯管（地中配管）	温泉ハ°イ7° 25	26.0	m			
	〃	温泉ハ°イ7° 20	6.0	〃			
	給湯管（屋外配管）	JIS G 3448 SUS 25	3.0	〃			
	〃	JIS G 3448 SUS 20	2.0	〃			
	弁 類	BAV-20	4	個			
	フレキシブル継手	FJ(SUS)300L-20	4	〃			
	凍結防止ヒーター	自己制御・2.0m・サーモ付	2	本			
	〃	自己制御・0.5m・サーモ付	4.0	〃			
	既設管接続費		1.0	式			
	保温工事		1.0	〃			
	土工事		1.0	〃			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
D	既設解体工事	(改修工事)					
1	解体工事		1	式			
2	発生材積込運搬費		1	式			
3	発生材処分費		1	式			
	合 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
増打ちコンクリート撤去	無筋コンクリート t 45	8.8	m			
同上カッター		13.2	m			
上框撤去	木製 W100×H100	2.8	m			
脱衣棚撤去	木製 W900×H1000×D400	2.0	ヶ所			
吊戸棚撤去	木製 W900×H500×D350	1.0	ヶ所			
ドア撤去	木製 W800×H1800	2.0	ヶ所			
パーテーション撤去	木製 L2175×H1800	1.0	ヶ所			
パーテーション撤去	木製 L3300×H1800	1.0	ヶ所			
パーテーション撤去	木製 L6050×H1800	1.0	ヶ所			
サッシ撤去	アルミ製 W885×H1800	2.0	ヶ所			
サッシ撤去	アルミ製 W2170×H1850	2.0	ヶ所			
硝子撤去		45.1	m ²			
電気設備撤去	内外部	1.0	式			
機械設備撤去	内外部	1.0	式			
小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 発生材積込運搬費						
コンクリートがら	有筋	18.6	t			
ブロックがら	二次製品	0.5	t			
モルタルがら		1.2	t			
木くず		0.1	t			
ガラスくず		0.7	t			
陶磁器くず		0.7	t			
混合物くず		9.6	m ³			
廃プラスチックくず		0.8	m ³			
石膏ボードくず		1.4	m ³			
アスベスト含有廃棄物	非飛散性 ケイカル板	0.4	m ³			
鉄くず		0.1	t			
ステンレスくず		0.1	t			
アルミくず		0.1	t			
小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	発生材処分費						
	コンクリートがら	有筋	18.6	t			
	ブロックがら	二次製品	0.5	t			
	モルタルがら		1.2	t			
	木くず		0.1	t			
	ガラスくず		0.7	t			
	陶磁器くず		0.7	t			
	混合物くず		9.6	m ³			
	廃プラスチックくず		0.8	m ³			
	石膏ボードくず		0.4	t			
	アスベスト含有廃棄物	非飛散性 ケイカル板	0.4	m ³			
	鉄くず	有価物買取	0.1	t			
	ステンレスくず	有価物買取	0.1	t			
	アルミくず	有価物買取	0.1	t			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	共通仮設費	(改修工事)					
	仮設間仕切壁	LGS50+PBt9.5	24.6	m ²			
	工事用出入口	鋼製片開きドア W900×H1800	5.0	ヶ所			
	合 計						